COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico - SEZ. LL.PP

INTERVENTO DI "MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA".

PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

V°. Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ugo Reali

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Roberta Scardigli

LAVORI: INTERVENTO DI "MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA"

IMPRESA: Rosi Leopoldo S.p.A.

CONTRATTO DI APPALTO: in data 04/09/2019, rep. n. 28816

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Premesso che:

- in data 31/10/2018 con Determinazione n° 1374 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici veniva approvato il progetto per l'appalto dell'intervento di "Moderazione del traffico con istituzione di una zona 30 e realizzazione di percorso ciclabile in località Carraia", per un importo a base di gara di Euro 225.600,00 di cui 217.900,00 a base d'asta e Euro 7.700,00 per oneri per la sicurezza.
- in data 08/05/2019 con Determinazione n° 694 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici si dichiarava aggiudicataria la Ditta Rosi Leopoldo S.p.A. di Pescia (PT), sulla base del ribasso offerto pari al 19,370 % sull'importo a base di gara per un prezzo Euro 183.392,77 esclusi oneri di sicurezza ed IVA;
- in data 04/09/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 28816, pari a Euro 183.392,77 con il quale l'Impresa Rosi Leopoldo S.p.A. con sede in Pescia (PT) ha assunto i lavori di cui trattasi.

Visto che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavori, imprevedibili durante la fase progettuale, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità di destinazione;

tutto ciò premesso

l'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **luglio** nel **Comune di Empoli**, tra la sottoscritta Ing. Roberta Scardigli, in qualità di Direttore dei Lavori, e l'ing. Marco Palandri, in qualità di Procuratore dell'Impresa Appaltatrice Rosi Leopoldo S.p.A., col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

L'ing. Marco Palandri in qualità di Procuratore dell'Impresa appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella perizia redatta in data 26/05/2020. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse

contenute nel contratto n. 28816 di repertorio stipulato in data 04/09/2019 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo dei lavori affidati, a seguito della presente perizia, ammonta a € 270.560,40 (Euro duecentosettamilacinquecentosessanta,40) da cui vengono detratti i costi di sicurezza di € 9.254,37, ottenendo € 261.306,03 di lavori, da ridurre con il ribasso del 19,37 % e ottenendo un importo lavori netto di € 210.691,05.
Pertanto a seguito della presente perizia si affidano maggiori lavori per € 36.552,65 di cui € 1.554,37 per oneri di sicurezza.

ART. 3

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza.

ELENCO NUOVI PREZZI

Sono stati quindi concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49, desunti dal Bollettino Regionale o da analisi del prezzo, ai quali andrà dedotta la percentuale di ribasso del 19,37 % offerta in sede di gara:

Tariffa	Descrizione	U.M.	Prezzo
NPC01	Doppio cordolo pista ciclabile. Fornitura e posa in opera di doppio cordolo, a delimitazione della pista ciclabile, formato da coppia di elementi in granito, larghi 15 cm e di altezza pari a 40 cm, con interposto uno strato di cls e bitume a finitura largo 20 cm, a formare un elemento di larghezza complessiva di 50 cm. Compresa la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m), la movimentazione del cordolo con mezzi meccanici, il rincalzo in calcestruzzo preconfezionato ordinario.	ml.	€ 87,18
NPC02	Pezzo Speciale cordolo curvo. Fornitura e posa in opera di pezzi speciali curvi per la realizzazione del doppio cordolo, a delimitazione della pista ciclabile (vedi voce NPC02). Compresa la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m), la movimentazione del cordolo con mezzi meccanici, il rincalzo in calcestruzzo preconfezionato ordinario.	ml.	€ 116,24

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato da capitolato speciale di appalto è prorogato di giorni 21 (ventuno).
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'appaltatore mentre lo sarà per l'Amministratore Comunale appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

per l'Impresa

Impresa ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Roberta Scardigli)