COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico

– Servizio Manutenzione Immobili –

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE "S. ANDREA" – PROGETTO APPLICATIVO 2.7 –

TAVOLA 2

- ELENCO PREZZI -

Empoli, lì 03.08.2020

TECNICO REDATTORE

Geom. Maurizio Minoli

Ufficio Tecnico Manutenzione – Magazzino Comunale "Raffaele Salerno" – Via Bonistallo, 34 – tel. 0571 757826 fax 0571 757825
Tecnici: Resp. Geom. Massimo Fiaschi 328 8604133 ✉ m.fiaschi@comune.empoli.fi.it; Geom. Maurizio Minoli 328 8604130 ✉ m.minoli@comune.empoli.fi.it;

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 RU.M10.001 .002	Operaio edile. Specializzato **euro (trentatre/87)**	ora	33,87
Nr. 2 RU.M10.001 .003	Operaio edile. Qualificato **euro (trentauno/46)**	ora	31,46
Nr. 3 01.E01.007.0 03	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo: con malta di cemento. **euro (ventiquattro/06)**	mq	24,06
Nr. 4 01.B02.002.0 02	Casseforme di legno. Per opere in elevanzione travi, pilastri, solette, setti e muri **euro (venticinque/02)**	mq	25,02
Nr. 5 02.B10.021.0 02	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondità 30 cm **euro (nove/01)**	cadauno	9,01
Nr. 6 PR.P10.050. 001	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario: con Dmax 20 mm. **euro (uno/70)**	mc	1,70
Nr. 7 01.E05.013.0 01	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, baganta e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a perfetta regola d'arte: spessore fino a cm. 5 **euro (undici/62)**	mq	11,62
Nr. 8 01.E02.003.0 25	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013: con adesivo migliortato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. **euro (undici/75)**	mq	11,75
Nr. 9 NP03	Fornitura di piastrelle a scelta della D.L. tra i campioni forniti, dim. cm 30x30 e 40x40, in gres porcellanato certificato antiscivolo R10. **euro (venticinque/00)**	mq	25,00
Nr. 10 NP05	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera, da posizionare lungo il perimetro esterno della pavimentazione compreso viteria sigillatura dei bordi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Sviluppo cm 25. **euro (venticinque/00)**	ml	25,00
Nr. 11 NP07	Fornitura e posa in opera di rete antisfondellamento di protezione di alcune porzioni di solaio. **euro (quarantacinque/00)**	mq	45,00

Empoli, 03/08/2020

Il Tecnico
Geom. Maurizio Miroli