AFFOLLAMENTO PIANO TERRA E AMMEZZATO - COMPARTO 1

LOCALE	SUPERFICIE (mq)	DENSITA' DI AFFOLLAMENTO (persone/mq)	AFFOLLAMENTO (persone)
SALA CONVEGNI GRANDE	125	0,7	88
SALA CONVEGNI PICCOLA	50	0,7	35
SALE ESPOSITIVE	110	0,4	44
ATRIO VIA DEI NERI	85	0,4	34
ATRIO VIA CAVOUR	120	0,4	48
LOGGIATO APERTO	280	0,4	112
UFFICI AMMEZZATO	35	0,1	4
		TOTALE P.T.+AMM.	**364**

AFFOLLAMENTO *MASSIMO* PIANO TERRA E AMMEZZATO - COMPARTO 1

VIE DI ESODO			
	SUPERFICIE (mq)	DENSITA' DI AFFOLLAMENTO (persone/mq)	AFFOLLAMENTO (persone)
CHIOSTRO (LUOGO SICURO STATICO)	330	1	330
	MODULI	CAPACITA' DI DEFLUSSO	AFFOLLAMENTO (persone)
U.S. VIA DEI NERI	2	60	120
U.S. VIA CAVOUR	2	60	120
U.S. SU VIA L. DA VINCI	2	60	120
		TOTALE P.T.+AMM.	**690**

CONCLUSIONI:

L'AFFOLLAMENTO DEI PIANI TERRA E AMMEZZATO SARA' PARI A *364 PERSONE*

A FRONTE DI UN AFFOLLAMENTO MASSIMO DOVUTO ALLA CAPACITA' DI DEFLUSSO DELLE VIE DI ESODO PARI A *690 PERSONE*

LEGENDA PREV. INCENDI

	Lampada di emergenza
	Impianto automatico di rivelazione
	Impianto Evac
	Idrante a cassetta UNI45
	Idrante soprasuolo UNI70
	Idrante sottosuolo UNI70
	Attacco autopompa VVF
E	Estintore 6kg classe 34A-144BC
	Struttura REI 120
	Porta REI 120
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto

PIANO AMMEZZATO

PIANO TERRENO

CORTE A CIELO APERTO

COMPARTO 1

n.4 PERSONE

n.35 PERSONE

n.34 PERSONE

n.88 PERSONE

n.112 PERSONE

n.12 PERSONE

n.18 PERSONE

n.14 PERSONE

n.48 PERSONE

LUOGO SICURO STATICO

ALTRA ATTIVITA'

via dei Neri

ACCESSO SECONDARIO

SCALA N°1

SCALA N°2

SCALA N°3

SCALA N°4

SCALA N°5

LOCALE PROTETTO DA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS

LOCALE BOMBOLE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS

COMPARTO 2

LOCALI PROTETTI DA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER AD UMIDO

SUPERFICIE DI AERAZIONE NON INFERIORE A 0,35 mq

UNI 70 – SOTTOSUOLO

DISTANZA 5–10 m DA PARETE

via Cavour

LOCALE TECNICO ANTINCENDIO INTERRATO CONTENENTE GRUPPO ANTINCENDIO A NORMA UNI 10779 COMPOSTO DA:

- ELETTROPOMPA DI SERVIZIO Q=110 mc/h
- MOTOPOMPA DI SERVIZIO Q=110 mc/h
- ELETTROPOMPA JOCKEY
- CAPACITA' CISTERNA UTILE 135 mc

PORTE COSTANTEMENTE BLOCCATE IN POSIZIONE DI APERTURA

COMUNE DI EMPOLI
PROGETTO DEFINITIVO PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

PROVINCIA DI: FIRENZE

REV.	DATA	ESEG.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE
00	07.07.2016	LP	AG	MG	EMISSIONE
01	13.11.2019	LP	AG	MG	REVISIONE

NOTE:

COMMITTENTE:
COMUNE DI EMPOLI

PROGETTISTA RESPONSABILE:
INGEGNERE GESTRI MATTEO

GRUPPO DI LAVORO:
GPA Energy

CONSULENTI:

OGGETTO:
VALUTAZIONE PROGETTO VVF AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R. 01/08/2011 N°151
PIANO TERRA E AMMEZZATO

SCALA: 1 : 100

NUMERO ELABORATO: D_VF_002_R1

NUMERO PRATICA:

NOME FILE: D_VF_002_R1.dwg

formato A0

GPA Energy S.r.l.
Via G. da S. Giovanni, 87 - 52027 S. Giovanni V.no (AR) - T. 055. 4633870 F. 055. 4633870
Via Ivrea n. 5 - 50129 Firenze - T. 055.4633870 F. 055.4633870