



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico Settore LL. PP.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI FONTANELLA

(Art. 23 Legge 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni)

RELAZIONE TECNICA

Empoli, lì 08 aprile 2020

IL PROGETTISTA

Geom. Ugo Reali

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Ugo Reali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Roberta Scardigli

***PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO DI FONTANELLA***

Il progetto per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale di Fontanella prevede la realizzazione di una cappella da costruire all'esterno dell'area cimiteriale lungo il muro di recinzione del lato tergale in adiacenza alla stanza del custode.

La tipologia edilizia ripropone naturalmente quella già costruita in altri cimiteri, di una singola cappella con loculi frontali, costruita in cemento armato e tamponata in muratura di mattoni, con solai in latero-cemento e copertura del tipo in lamiera grecata per uniformare la relativa copertura della stanza del custode.

I complessivi 65 loculi della cappella, disposti in cinque file, sono delimitati e separati, sia in senso orizzontale come in verticale, da pareti e solette in cemento armato dello spessore di cm 10 costruiti in osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 relativo al Regolamento di Polizia Mortuaria art. 76.

Inoltre saranno costruiti n° 35 ossari e n° 35 cinerari, disposti in sette file, anche'essi delimitati e separati sia in senso verticale che orizzontale, da pareti e solette in cemento armato.

Il rivestimento, sia dei loculi che degli ossari e cinerari, sarà eseguito con lastre di marmo bianco di carrara, spessore cm 2, alloggiate su fasce di rigiro in marmo bardiglio.

La pavimentazione della cappella sarà realizzata in gres porcellanato, le pareti e soffitti interni debitamente intonacati ed imbiancati.

Le facciate verranno intonacate con intonaco di malta bastarda del tipo civile e successivamente colorate con colori chiari con vernici da esterno traspiranti.

Sia i loculi, gli ossari, i cinerari e la cappella, saranno provvisti di opportuni punti luce il tutto in conformità del progetto dell'impianto elettrico redatto nel progetto esecutivo.

E' previsto inoltre anche i lavori per la manutenzione della cappella esistente e del muro di recinzione con rifacimento d'intonaci e relativa imbiancatura.

La porzione in ampliamento risulta catastalmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale con destinazione urbanistica come area per ampliamenti cimiteriali.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità delle vigenti disposizioni Urbanistiche ed Edilizie, in quanto sull'area interessata dal progetto non esistono vincoli architettonici e/o paesaggistici, risulta conforme alle disposizioni di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sull'area interessata all'intervento vige il vincolo idrogeologico e pertanto è stato acquisito la relativa autorizzazione rilasciata dall'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA con determina dirigenziale n° 1031 del 05/12/2019 allegato al progetto.

Tale progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte della A.U.S.L. competente per territorio, trattandosi di opera igienico sanitaria, in data 03/12/2019 con prot. n° 128233 che si allega alla presente.

Considerato che la realizzazione della cappella è prevista nella parte tergale dell'area cimiteriale, e l'area interna non consente di prevedere una opportuna viabilità di cantiere in modo agevole e sicuro, si rende necessario predisporre un'area di cantiere all'esterno del cimitero in altra proprietà per consentire la realizzazione dell'opera.

Pertanto sarà opportuno provvedere ad una semplice occupazione temporanea di un'area sia laterale che tergale per realizzare la necessaria strada di cantiere per l'accesso carrabile dei mezzi da cantiere il tutto come previsto nel Piano di Sicurezza.

IL PROGETTISTA

Geom. Ugo Reali

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Ugo Reali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Roberta Scardigli