



Comune di Empoli
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

pag.

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo

OGGETTO: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI FONTANELLA

COMMITTENTE: COMUNE DI EMPOLI

Empoli, 07/04/2020

IL TECNICO
Geom. Ugo Reali

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A CORPO</u>			
Nr. 0 001.001	OG 1 - OPERE EDILI - Scavi e riempimenti euro (quattromilaottocentoottantacinque/35)	<i>aliquota</i>	4'885,35 (2,27%)
Nr. 1 001.002	OG 1 - OPERE EDILI - Opere in cemento armato e solai euro (settantaottomiladuecentoottantauno/84)	<i>aliquota</i>	78'281,84 (36,41%)
Nr. 2 001.004	OG 1 - OPERE EDILI - Demolizioni - Murature euro (tredicimilacentoottantasette/44)	<i>aliquota</i>	13'187,44 (6,13%)
Nr. 3 001.005	OG 1 - OPERE EDILI - Pavimenti e rivestimenti euro (dodicimilaseicentoquarantanove/57)	<i>aliquota</i>	12'649,57 (5,88%)
Nr. 4 001.006	OG 1 - OPERE EDILI - Intonaci e finiture in genere euro (ventiduemilaquattrocentonovantanove/75)	<i>aliquota</i>	22'499,75 (10,47%)
Nr. 5 001.007	OG 1 - OPERE EDILI - Coperture - Opere in ferro euro (quindicimilacentoottanta/96)	<i>aliquota</i>	15'180,96 (7,06%)
Nr. 6 001.008	OG 1 - OPERE EDILI - Lattonerie - Impermeabilizzazioni euro (milleseicentocinquantaotto/86)	<i>aliquota</i>	1'658,86 (0,77%)
Nr. 7 001.010	OG 1 - OPERE EDILI - Fognature e canalizzazioni euro (duemiladuecentosedici/23)	<i>aliquota</i>	2'216,23 (1,03%)
Nr. 8 001.011	OG 1 - OPERE EDILI - ONERI DELLA SICUREZZA. euro (trentamilacinquecento/00)	<i>aliquota</i>	30'500,00 (14,19%)
Nr. 9 002.003	OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI - Pali di fondazione euro (ventitremilanovecentoquaranta/00)	<i>aliquota</i>	23'940,00 (11,13%)
Nr. 10 003.009	OS30 - IMPIANTO ELETTRICO - Impianto elettrico euro (diecimila/00)	<i>aliquota</i>	10'000,00 (4,65%)
TOTALE VOCI A CORPO euro			215'000,00
<i>aliquota</i>			(100,00%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO</u>			
D01	<p>Scavo a larga sezione obbligata seguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc. 0,50, disceppamenti di piante, compreso carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa, salvo diversa disposizione della D.L. circa lo scarico delle materie ritenute indonee in cantieri di proprietà dell'A.C.; oppure reimpiego del materiale in cantiere compreso stesa e livellamento.</p> <p>Sarà a carico dell'Impresa l'onere per le necessarie autorizzazioni ARPAT in merito alla normativa per l'escavazione e riutilizzo di terre e rocce da scavo ed oneri e costi per lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>euro (venti/41)</p>	mc	20,41
D02	<p>Spicconatura di intonaci interni ed esterni, semplici ed a rilievo, da eseguirsi a mezzo di ferro e mazzolo fino al vivo delle murature, l'onere del calo a terra, dello scarrettamento, carico, e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p>euro (dieci/50)</p>	mq.	10,50
D03	<p>Demolizione di muro recinzione in muratura e struttura in c.a. di fondazione per realizzazione di apertura per collocazione nuova cappella per una lunghezza di circa 11 m compreso carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta compreso oneri e costi di smaltimento e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e pronto per la successiva opera di scavo.</p> <p>euro (duemilatrecento/00)</p>	a corpo	2'300,00
E01	<p>Rinterrò intorno alle fondazioni all'ingiro del fabbricato con l'utilizzo del materiale precedentemente scavato, con l'onere di compattazione e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millecento/00)</p>	a corpo	1'100,00
F01.1	<p>PALI TRIVELLATI: n° 12 pali diametro esterno 600 mm lunghezza 10 m</p> <p>Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immersione in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, fornitura e posa in opera del getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C28/35 fck>28 N/mm² Rck>35 N/mm², classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%;</p> <p>sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, costi di smaltimento, i tributi se dovuti, la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica per c.a e dell'eventuale controcamicia di lamierino il tutto da eseguire a regola d'arte in conformità dei disegni esecutivi.</p> <p>E' compreso l'onere per trasporto attrezzatura ed impianto di cantiere, tubo getto e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte e pronto per la successiva lavorazione.</p> <p>euro (ventiduemilacinquecento/00)</p>	a corpo	22'500,00
F01.2	<p>Scapitozzatura pali di fondazione, compreso demolizione della parte finale del getto fino a ritrovare il vivo del calcestruzzo, compreso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta compreso oneri e costi per lo smaltimento e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoventi/00)</p>	cadauno	120,00
F01.3	<p>Conglomerato cementizio per magroni di sottfondo</p> <p>getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5, Rck>15 N/mm², gettato all'asciutto o in presenza di acqua, con l'onere in tal caso di adottare quegli accorgimenti necessari per impedire il dilavamento del conglomerato. Compreso ogni fornitura di materiali, mezzi d'opera, oneri di pompaggio, personale occorrente per la manipolazione e la posa in opera del calcestruzzo e quanto altro occorrente per eseguire il getto a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novantaotto/72)</p>	mc	98,72
F02	<p>Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, C28/35 fck>28 N/mm², Classe esposizione XC3, classe di consistenza S4, compreso ogni fornitura di materiali, mezzi d'opera e personale occorrente per la manipolazione e la posa in opera del calcestruzzo e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso pompaggio (Armature e casseformi escluse già computate a parte)</p> <p>euro (centoquarantatre/00)</p>	mc	143,00
F02.1	<p>Calcestruzzo per struttura solettone appoggio castello loculi, ossari e cinerari.</p> <p>Conglomerato cementizio C28/35 fck>28 N/mm² Rck>35 N/mm², Classe esposizione XC3, classe di consistenza S4,, ricoprimento armatura cm. 3, per opere in elevazione come solette, cordoli e travi, compreso lastra in c.a. spessore cm 4, compreso l'onere per adottare gli accorgimenti necessari per rendere la struttura del castello dei loculi impermeabile ai liquidi e gas come previsto dal D.P.R. del 21.10.75 n. 803, compreso ogni fornitura di materiali, mezzi d'opera e personale occorrente per la manipolazione e la posa in opera del calcestruzzo e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso pompaggio (Armature e casseformi escluse già computate a parte)</p> <p>euro (centosessantacinque/00)</p>	mc	165,00
F03	<p>Conglomerato cementizio C28/35 fck>28 N/mm² Rck>35 N/mm², Classe esposizione XC3, classe di consistenza S4, ricoprimento armatura cm. 3, per opere in elevazione come pareti, pilastri, travi, solette, castello loculi, gronde, parapetti, compreso l'onere per adottare gli accorgimenti necessari per rendere la struttura del castello dei loculi impermeabile ai liquidi e gas come previsto dal D.P.R. del 21.10.75 n. 803, compreso ogni fornitura di materiali, mezzi d'opera e personale occorrente per la manipolazione e la posa in opera del calcestruzzo e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso pompaggio (Armature e casseformi escluse già computate a parte)</p> <p>euro (centosessanta/00)</p>	mc	160,00
F03.1	<p>ACCIAIO : acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore; barre presagomate ad aderenza migliorata (compreso il peso delle reti d8/15x15 cm)</p> <p>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>euro (uno/78)</p>	kg	1,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
F03.1.1	ACCIAIO : rete elettrosaldada formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (uno/52)	kg	1,52
F03.2	Costi aggiuntivi al calcestruzzo Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m euro (centoottantanove/75)	cadauno	189,75
F04.1	Casseforme in legno per opere di fondazione, compreso puntelli e disarmo CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso l'onere per eventuali cavedi da lasciare nelle strutture come indicato all'atto esecutivo dalla D.L.. Esecuzione di areazione per solaio sulle fondazioni con tubazioni diam mm 125 con collegamento di ogni settore e quanto altro occorrente per eseguire il getto a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/95)	mq	22,95
F04.2	Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti, muri, loculi, gronde, ecc., compreso puntelli e disarmo CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (ventiotto/25)	mq	28,25
F06	Compenso per carpenteria a faccia vista per pilastri, travi, gronde, parapetti e strutture sottili a faccia vista ecc, da eseguirsi con idoneo legname piallato e con gli accorgimenti necessari per rendere la superficie uniforme e pronta per il successivo trattamento di protezione. euro (undici/52)	mq	11,52
F07.1	Fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo vibrato per chiusura loculi dim. cm. 75x60 dello spessore minimo di cm 3, compreso ganci di presa e quanto altro occorrente per il successivo impiego al fine di rendere l'opera perfettamente sigillata compreso l'onere per adottare gli accorgimenti necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi e gas come previsto dal D.P.R. del 21.10.75 n. 803, e quanto altro per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. euro (diciannove/50)	n°	19,50
F07.2	Fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo vibrato per chiusura ossari e cinerari dim. cm. 35x40 dello spessore minimo di cm 3, compreso ganci di presa e quanto altro occorrente per il successivo impiego al fine di rendere l'opera perfettamente sigillata compreso l'onere per adottare gli accorgimenti necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi e gas come previsto dal D.P.R. del 21.10.75 n. 803, e quanto altro per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. euro (quindici/00)	n°	15,00
G01	Impermeabilizzazione orizzontale sotto le murature in carton feltro bituminoso spessore mm. 4, compreso onere tagli, sovrammonte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dieci/47)	mq	10,47
H01.1	Muratura retta o curva di mattoni pieni UNI (5,5x12x25) spessore una testa murati con malta di calce bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio, la formazione di spallette, mazzette, spigoli, tagli per rivestimento struttura, eventuali architravature e sostegni in profilati di ferro, ancoraggi alla struttura in c.a. con spezzoni di ferro e quanto altro occorrente. Esecuzione di prese d'aria con griglie in ghisa e rete antinsetti a copertura tubazioni di areazione fondazioni da inserire nella muratura. Compreso ogni onere per lasciare la muratura pronta per il successivo intonaco il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. euro (sessantauno/97)	mq	61,97
H01.2	Muratura retta o curva di mattoni pieni UNI (5,5x12x25) spessore due o più teste murati con malta di calce bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio, la formazione di spallette, mazzette, spigoli, tagli per rivestimento struttura, eventuali architravature e sostegni in profilati di ferro, ancoraggi alla struttura in c.a. con spezzoni di ferro e quanto altro occorrente. Esecuzione di prese d'aria con griglie in ghisa e rete antinsetti a copertura tubazioni di areazione fondazioni da inserire nella muratura. Compreso ogni onere per lasciare la muratura pronta per il successivo intonaco il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. euro (trecentosettantasette/00)	mc	377,00
H01.3	Muratura a faccia vista retta di mattoni pieni tipo a mano colore rosato (5,5x12x25) (tipo PICA - S.MARCO o similari) spessore una testa murati con malta di calce bastarda, con disposizione dei mattoni in conformità dei disegni esecutivi e come richiesto all'atto esecutivo dalla D.L. per la formazione della finestra a nido d'ape, compreso l'onere dei ponti di servizio, la formazione di spallette, mazzette, spigoli, tagli, architravatura e sostegni, ancoraggi alla struttura con spezzoni di ferro e quanto altro occorrente. Compreso l'onere della stuccatura dei giunti, pulizia finale della muratura e quanto altro per dare la faccia vista a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
I01	Solaio piano prefabbricato alleggerito spess. cm 4+16+4; costituito da lastra in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 4 con tralici in ferro posti ad interasse di cm. 60, alleggerito con pannelli di polistirolo, compreso getto il calcestruzzo C28/35 per il completamento e la formazione della soletta dello spessore di cm. 4, il tutto come da elaborati progettuali e relativi calcoli strutturali, compreso armature e puntellature anche a perdere e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantacinque/51)	mq	55,51
I03	Solaio in laterizio armato spess. cm 20+4=24 cm, costituito da travetti e pignatte tipo bausta, compreso getto il calcestruzzo C20/25 per il completamento e la formazione della soletta dello spessore di cm. 4 completa di rete metallica, il tutto come da elaborati progettuali e relativi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	calcoli strutturali, compreso armature e puntellature anche a perdere e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quarantanove/11)	mq	49,11
I04	Realizzazione di vespaio con stesa di ghiaia pezz. 4/7 per uno spessore di cm 35, compreso la formazione di sovrastante rifiorimento in ghiaia per 0/2 spessore cm.5, il tutto come indicato nei disegni esecutivi, compreso quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/00)	mq	40,00
I05	Realizzazione di n°2 bocche di lupo dim. 30x60 cm per areazione, marciapiede fronte capella, compreso fori, griglie in ferro zincato, impermeabilizzazione, canale di sgrondo e varie prese di areazione nelle trai di fondazione per consentire la completa areazione delle fondazioni, complete di griglia in pvc antinsetti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito euro (cinquecentosessantadue/48)	a corpo	562,48
I06	Manto di copertura in pannelli sandwich: Manto di copertura con pannelli isolanti a profilo nervato composto da due strati di lamiera grecata preverniciata a forno, dello spessore di 6/10 con interposto isolamento di poliuretano espanso dello spessore minimo di cm. 3 e rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina in rame. Il manto di copertura dovrà risultare completo di scossaline d'angolo e di testata, di compluvi e quanto altro il tutto nei colori a scelta all'atto esecutivo della D.L. Compreso pure struttura portante in muratura per la formazione dell'appoggio pannelli, muretti laterali e cordoli vari superiori di collegamento dei muretti portanti, onere per la formazione di aperture per l'areazione del sottotetto, organi di fissaggio e di sostegno di qualsiasi tipo come bulloni, dadi, tiranti, staffe ecc. trattati come gli elementi di acciaio, sigillature con materiali siliconici e quanto altro occorrente per dare l'opera completamente ultimata in ogni sua parte a perfetta regola d'arte e pronta per l'esecuzione del sistema di protezione della copertura per l'istallazione dei ganci e linea vita come da progetto esecutivo. euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
L01	Intonaco civile per interni ed esterni eseguito a mano, con malta di calce bastarda, compreso arricciatura, stabilizzazione e velo con malta di calce, l'onere per la formazione di spigoli, lesene, mazzette, sagomature, ponti di servizio, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/51)	mq	23,51
L01.1	Intonaco civile per realizzazione di fascia di riquadro porta ingresso cappella larga cm 18 eseguita a mano, con malta di calce bastarda, compreso arricciatura, stabilizzazione e velo con malta di calce, l'onere per la formazione di spigoli, sagomature, ponti di servizio, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	a corpo	300,00
L02	Soglie e davanzali in marmo bianco spess. cm 3, compreso la posa in opera su letto di malta cementizia, stuccatura dei giunti, spianatura e lucidatura nelle parti in vista a piombo, compreso formazione di gocciolatoio per i davanzali e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	mq	160,00
L03	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato antiscivolo, l' scelta nei colori e dimensioni come richiesto all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, compreso la posa in opera su letto di malta cementizia o posato a colla su massetto precedentemente realizzato, compreso materiali di allettamento e finitura, onere per taglio, boiacatura, pulizia e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/00)	mq	40,00
L04	Fornitura e posa di massetto eseguito con malta di cemento R 32,5 a 250 Kg battuto e spianato con fratazzo, spessore medio cm. 5/7, pronto per il successivo incollaggio della pavimentazione euro (venti/00)	mq	20,00
L05	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre rettangolari di porfido della larghezza minima di cm. 20 e dello spessore minimo di cm. 3, compreso sottofondo di posa in malta cementizia, onere tagli, sfrido, stuccatura dei giunti a malta cementizia e lisciati a mestola e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantauno/57)	mq	71,57
L10	Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo bianco h cm 8, posato con collanti idonei, compreso onere di tagli, lucidato nelle parti in vista, stuccature dei giunti e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/00)	ml	23,00
L12.1	Fornitura e posa in opera di marmo bianco per tappi per chiusura loculi, ossari e cinerari, completi di formazione battuta di appoggio, bisellatura dei bordi, lucidato a piombo nelle parti a vista dello spessore di cm. 2 compreso, tassellature, bulloni, dadi, borchie del tipo bronzato, il tutto previa scelta della Direzione Lavori e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantacinque/00)	mq	155,00
L12.2	Fornitura e posa in opera di marmo bardiglio per fasce riquadro loculi in corformità di quelle esistenti, lucidato a piombo nelle parti a vista dello spessore di cm. 2 compreso, tassellature, collanti, stuccatura, il tutto previa scelta della Direzione Lavori prima della posa in opera e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
L13	Tinteggiatura per interni a tempera come, due mani, nei colori a scelta della Direzione lavori all'atto esecutivo, compreso la preparazione delle pareti, l'onere dei ponti di servizio e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tre/42)	mq	3,42
L14	Compenso e trattamento superficiale del calcestruzzo a faccia vista, esecuzione di stuccature e pulizia accurata di tutta la superficie interessata al trattamento, mediante spazzolatura per l'eliminazione di pellicole superficiali sfarinanti. Applicazione in due mani di speciale vernice protettiva, come richiesto dalla D.L. al momento esecutivo, traspirante al passaggio del vapore, ma impermeabile all'acqua e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
L15	all'anidride carbonica a base di resine acriliche e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (undici/52)	mq	11,52
L16	Tinteggiatura per esterni ai silicati, due mani, nei colori a scelta della Direzione lavori all'atto esecutivo, compreso la preparazione delle pareti, mano di fissativo, e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/50)	mq.	13,50
L17	Spazzolatura e bruschinatura imbiancature interna stanza custode compreso stuccature e rasature delle pareti e soffitto per darla pronta alla successiva imbiancatura, e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentootanta/00)	a corpo	480,00
M01	Tinteggiatura per interni a tempera comue, due mani, della stanza del custode, nei colori a scelta della Direzione lavori all'atto esecutivo, compreso la preparazione delle pareti, l'onere dei ponti di servizio e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
M02	Fornitura e posa in opera di docce in lamiera lamiera di alluminio preverniciato spes. 5/10 sv. cm 33, completi di curve, pezzi speciali, ferri di sostegno, saldature, tagli, sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/00)	ml	25,00
M03	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera di alluminio preverniciato spess. 5/10 diam. 100 mm, completi di curve, pezzi speciali, ferri di sostegno, saldature, tagli, sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/00)	ml	22,00
N01	Esecuzione di scossaline e coprigiunto in lamiera di alluminioa copertura del giunto tecnico fra la struttura esistente e quella in progetto. A copertura testata gronda, il tutto eseguito per l'eliminazione di qualsiasi infiltrazione di acque meteoriche, spessore 5/10, sagomato come richiesto all'atto esecutivo dalla D.L.. Compreso opere murarie per ancoraggi, sagomature, sigillature e quanto altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/00)	mq	80,00
N02	Fornitura e posa in opera di nuovi infissi per la stanza del custode, in legno di castagno nelle dimensione e tipologie uniformi a quelli esistenti, comprendenti n° 1 porta delle dimensioni di cm 100x240(H) e n° 1 finestra delle dimensioni di cm 50x70 (H) compelti di ferramenta vetri camera stratificati di sicurezza e verniciatura. Gl'infissi saranno del tipo asciato rustico, compreso opere murarie e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
N03	Provvista e posa in opera di profilato di ferro zincato per cancello posizionato sulla rampa, come da disegno esecutivo della Direzione Lavori in conformità di quello esistente, compreso montanti, cerniere, serrature, opere murarie, compreso ogni altro onere e provvista per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Compreso opportuna verniciatura a smalto data in due mani nei colori a scelta della D.L. all'atto esecutivo. Nella voce è compreso lo smontaggio del cancello esistente e il suo smaltimento a discarica compreso oneri e spese. euro (millenovecento/00)	a corpo	1'900,00
O02	Scartatura e verniciatura del cancello esistente pedonale per l'accesso al cimitero, con mano di antiruggine e due di vernice a corpo nei colori scelti all'atto esecutivo dalla D.L., compreso ogni altro onere e provvista per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro (trecentocinquanta/00)	a corpo	350,00
P01	Esecuzione di sistema di protezione per lavori sulla copertura da realizzarsi in conformità di quanto previsto nei disegni esecutivi composto da: - Aggancio per scale di accesso protette; - fornitura e posa in opera di punti di ancoraggio fisso per accesso alle coperture; - fornitura e posa in opera di linea vita poste sulle copertue; - fornitura e posa in opera di ancoraggi fissi per eliminazione di effetto perndolo; La linea vita per l'arresto delle cadute dall'alto dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della L.R.T. n 1/2005 e le restanti normative vigenti. La Ditta dovrà redigere prima della realizzazione i necessari elaborati nel rispetto della normativa e successivamente le opere: - Elaborato tecnico della copertura; - Progettazione dell'impianto anticaduta; - Relazione tecnica illustrativa; - Elaborati esecutivi; - Punti di ancoraggio; - Linee vita; - Percorso attrezzato per il raggiungimento della sommità completo d'illuminazione; - cartelli da muro; - cartelli segnalatori lungo la linea; - Verifica strutturale; - Planimetria percorsi ed accessi alla copertura; - Manuale d'uso; - Manuale di manutenzione dei dispositivi; - Certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio installati; - e quanto altro necessario. Si intende compreso nel prezzo oltre alla progettazione anche la redazione del Certificato di Corretto Montaggio il tutto a firma da parte di Tecnico abilitato. L'opera dovrà essere realizzata a regola d'arte ed in conformità della normativa vigente. euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
P02	Canaletta del tipo prefabbricato con griglia in ghisa int. cm 12x20, compreso l'onere di scavo e trasporto del materiale di risulta, rinfiacco con calcestruzzo di cemento Rck 200 fino allo spessore di cm. 15 compreso platea, allacciamento alla fognatura, completo di sifone e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centotrenta/00)	m	130,00
P03	Realizzazione di pozzetto del tipo prefabbricato cm. 40x40 int. ad intercettazione idraulica con lapide in ghisa, compreso l'onere di scavo e trasporto del materiale di risulta, rinfiacco con calcestruzzo di cemento Rck 200 fino allo spessore di cm. 15 con platea più bassa di 30 cm del fondo fogna, allacciamento alla fognatura, completo di sifone e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centosessanta/00)	n	160,00
P03	Realizzazione di pozzetto del tipo prefabbricato cm. 50x50 int. ad intercettazione idraulica con lapide o griglia in ghisa , compreso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	l'onere di scavo e trasporto del materiale di risulta, rinfiacco con calcestruzzo di cemento Rck 200 fino allo spessore di cm. 15 con platea più bassa di 30 cm del fondo fogna, allacciamento alla fognatura, completo di sifone e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecento/00)	n	200,00
P04	Fognatura eseguita con tubi di p.v.c. diametro mm 160, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, posati secondo le quote che verranno richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per scavo, allacciamento ai pozzetti sia d'ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinterro e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. euro (diciassette/01)	ml	17,01
Q01	Stesa e sistemazione di terreno proveniente dagli scavi del cantiere, intorno al fabbricato compreso l'onere per la sagomatura, livellamento secondo i piani che verranno indicati all'atto esecutivo dalla D.L. per la parte superficiale e compattazione, pulizia della superficie per l'eliminazione di eventuali pietre ed inerti, il tutto eseguito a macchina ed a mano, ove richiesto, compreso pure qualsiasi altro onere in modo da dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e pronto per la seminazione del prato. euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Q02	Fornitura e stesa di ghiaia tonda di fiume pezzatura 2 - 3 a rifiorimento vialetto nella zona oggetto d'intervento per uno spessore di cm 4, compreso costipazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (otto/00)	mq	8,00
Q03	Ricostruzione di muro di recinzione per la porzione di collegamento fra il muro esistente e la nuova cappella, da realizzarsi in muratura dello stesso tipo compreso intonaco, cimasa ed imbiancatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settecentocinquanta/00)	a corpo	750,00
R_IE01	Messa fuori servizio e smontaggio dell'impianto elettrico da sostituire e non più utilizzabile, con smaltimento di ciò che non è riutilizzabile a carico della ditta appaltatrice e recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di ciò che è riutilizzabile. Compresi oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
R_IE02	Fornitura e posa in opera di scomparto misuratori Enel, eseguito ed installato come da tavole allegate, ricavato in apposito cubicolo (tipo conchiglia con piastra di fondo) anch'esso compreso nella presente voce, con serratura, e posto nel locale custode come indicato in planimetria, il tutto per ospitare i misuratori ENEL, completo delle opere murarie per predisporre l'alloggiamento nel muro (con adattamento del muro come indicato dalla D. L.), canalizzazione di raccordo tra l'arrivo del cavo ENEL e di ogni altro accessorio atto a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
R_IE03	Fornitura e posa in opera di centralino elettrico ai misuratori detto "Q0" del tipo da parete con portello trasparente, con almeno 12 moduli disposto su una fila, con grado di protezione almeno IP40, completo delle apparecchiature di comando, protezione, sezionamento delle migliori marche come da schema elettrico allegato, da posizionare nel locale custode in prossimità dei misuratori dell'energia elettrica, completo di morsettiera, cablaggio, cartellini adesivi per l'indicazione dell'utenza, viti, tasselli e di ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito e funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
R_IE04	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale detto "Q1" con contenitore in lamiera verniciata, completa di testata e base, e da parete con porta frontale in lamiera, delle dimensioni L 400, H 600, P 200, con grado di protezione almeno IP40, completo delle apparecchiature di comando come indicato nelle tavole allegate, protezione, sezionamento delle migliori marche come da schema elettrico allegato, ed inoltre degli strumenti di misura n. 3 amperometri un selettore voltmetrico e un voltmetro, ventola di aspirazione con doppia bocchetta e filtro, con termostato regolabile collegato alla ventola (compreso crepuscolare, sensore e cavo di collegamento), il tutto completo di morsettiera, dei setti necessari per la segregazione delle diverse tensioni, cablaggio, cartellini adesivi per l'indicazione dell'utenza, viti, tasselli e di ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito e funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
R_IE05	Fornitura e posa in opera di linea montante dal quadro elettrico misuratori (Q0) al quadro elettrico generale (Q1), realizzata con cavo ad isolamento rinforzato FG16(O)M16 0,6/1 kV sez.2(1x6) mmq in posa in tubo PVC da esterno, già quotato a parte, e compreso capicorda, siglature alle estremità, accessori, collegamenti elettrici e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
R_IE06	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico generale (Q1) al circuito prese interbloccate, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 3(1x2,5) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
R_IE07	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico generale (Q1) al circuito luce stanza custode, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 3(1x1,5) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	a corpo	100,00
R_IE08	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico generale (Q1) al circuito luce nuova cappella, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 3(1x1,5) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	a corpo	100,00
R_IE09	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico generale (Q1) al circuito cancello, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 3(1x1,5) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	a corpo	100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R_IE10	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico generale (Q1) al circuito badenia e lampada, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 3(1x1,5) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	a corpo	100,00
R_IE11	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico di zona (Q1) ai fusibili posti nelle scatole di derivazione bassa tensione per le luci votive loculi esistenti, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 2(1x6) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
R_IE12	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico di zona (Q1) ai fusibili posti nelle scatole di derivazione bassa tensione per le luci votive loculi nuovi, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG17 sez. 2(1x6) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	a corpo	300,00
R_IE13	Fornitura e posa in opera di linea dal quadro elettrico di zona (Q1) ai fusibili posti nelle scatole di derivazione bassa tensione per le luci votive tombe a terra, realizzata con conduttori a semplice isolamento FG16(O)M16 sez. 2(1x6) mmq posati in tubo corrugato flessibile in PVC sottotraccia quotato a parte, compreso capicorda, siglature alle estremità ed in ogni cassetta di derivazione o sfilaggio, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
R_IE14	Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata flessibile in PVC per linee dorsali e tubazione rigida serie pesante in PVC per linee dorsali, dei diametri di 16-20-25 mm, da incasso, da installare nei percorsi deducibili dagli elaborati grafici, comprensiva di scatole di derivazione e di sfilaggio linee dorsali per la tensione di 220 V e di scatole di derivazione e di sfilaggio linee dorsali per la tensione di 24 V comprensive di fusibili del tipo gg con taratura 2A e portafusibili modulari installabili a scatto su guida DIN 35, accessori necessari per il montaggio e il fissaggio ad incasso, e le opere murarie di assistenza di base. Nella voce sono considerati comunque gli accessori necessari per rendere il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
R_IE15	Fornitura e posa in opera di tubazione serie pesante diametro 110 mm, da installare come indicato negli elaborati grafici, resistente allo schiacciamento, agli urti, alla corrosione, con doppia parete in polietilene coestruso, esternamente corrugata e internamente liscia. Nella presente voce è compresa sempre la fornitura e la posa in opera dei pozzetti di cemento prefabbricato, dimensioni interne 400x400x400 mm, installati in numero ed in modo come indicato negli elaborati grafici, completi di lapide in ghisa e tutti gli oneri ed accessori necessari per rendere il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. (Comprese le opere necessarie per la realizzazione dello scavo e per la sua risarcitura). euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
R_IE16	Fornitura e posa in opera di compatte stagne installate in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, con riflettore in alluminio lucido ossidato anodicamente e brillantato, diffusore liscio e antipolvere tipo DISANO, modello GLOBO, o similare. Grado di protezione minimo IP 65. Compreso oneri ed accessori per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Lampada led da 11W. euro (trecento/00)	a corpo	300,00
R_IE17	Fornitura e posa in opera di lampade d'emergenza installate in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, con corpo in materiale plastico autoestinguente, in grado di effettuare test periodici di funzionamento e di autonomia, batterie al NIMH, con autonomia di almeno 1 ora, con tempo di ricarica massimo di 12 ore, grado di protezione minimo IP 65. Compreso oneri ed accessori per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Lampada LED 11W. euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
R_IE18	Realizzazione di punti luci aggiunto incassati, installati in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, eseguiti con conduttori a semplice isolamento FG17 con formazione 3(1x1,5) mmq per il collegamento dalla linea dorsale ai vari punti luce, compresi il tubo corrugato flessibile sottotraccia, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. (Grado di protezione minimo IP40). euro (trecento/00)	a corpo	300,00
R_IE19	Realizzazione di punti luci aggiunti emergenza incassati, installati in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, eseguiti con conduttori a semplice isolamento FG17 con formazione 3(1x1,5) mmq per il collegamento dalla linea dorsale ai vari punti luce, compresi il tubo corrugato flessibile sottotraccia, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. (Grado di protezione minimo IP40). euro (cinquanta/00)	a corpo	50,00
R_IE20	Fornitura e posa in opera di punti prese interbloccate da parete, installati in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, composti da prese di tipo CEE 17 16 A 2P+T con fusibile e sezionatore, con grado di protezione minimo IP 65, complete di piastra isolante, viti, tasselli, accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.. euro (duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
R_IE21	Realizzazione di punti luci loculi-ossari-cinerari incassati, installati in modo e in numero come da elaborati grafici allegati, eseguiti con conduttori a semplice isolamento FG17 con formazione 2(1x1,5) mmq per il collegamento dalla linea dorsale posta nella scatola di derivazione laterale al punto luce del loculo, compresi il tubo corrugato flessibile sottotraccia dalla scatola al punto luce, morsetti terminali a cappuccio accessori e quanto altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. (Grado di protezione minimo IP40). euro (duemilasettecento/00)	a corpo	2'700,00
R_IE22	Fornitura e posa in opera di treccia di rame nudo avente sezione 35 mmq e posto su letto di terra vergine, ad una profondità di circa 80 cm, con dispersori a profilato in FeZn della lunghezza di 2 m e con altre dimensioni 50x5x5 mm posti in opportuni pozzetti ispezionabili di dimensioni minime 40x40x40 quotati a parte, collegati con capicorda e buloni stagnati alla treccia di rame nuda suddetta, conduttore di terra		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SIC.01	<p>realizzato con cavo G/V del tipo FG17 1x35 mmq che colleghi il dispersore più vicino al nodo principale di terra posto nel quadro generale, cartelli monitori indicanti la presenza dei dispersori il tutto realizzato a perfetta regola d'arte, ed installato in modo e in numero come deducibile dagli elaborati grafici allegati. euro (trecento/00)</p> <p>Allestimento cantiere ed oneri vari di sicurezza per tutta la durata dei lavori comprensivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico; - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, come sopra ma adibito a mensa e Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240 adibito ad ufficio; - N° 1 WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene dim. cm 120x120, con n° 1 lavabo, compreso allacciamento acqua, consumi, pulizie e smaltimento dei reflui settimanali, per tutto il periodo dell'appalto; - Montacarichi da installare sul castello di tiro; - Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e lamiera metallica (ondulata o grecata o altri materiali idonei), alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori, pulizia finale - Cancelli di accesso e quanto altro -. Il noleggio è previsto per l'intera durata del cantiere; - installazione di attrezzature previste nel piano e necessarie all'attività del cantiere per tutto il periodo, a norma di legge con i relativi libretti d'esercizio e verifiche periodiche; - Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 8 cm x 200 m; - Cassetta di medicazione di cui all'art. 96, primo comma, del D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, fornita almeno di: un tubetto da g 100 di sapone in polvere ed uno spazzolino da unghie; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta da g 50 di tintura di iodio; una boccetta da g 150 di acqua ossigenata ovvero cinque dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di g 25 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro di soluzione ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin; un astuccio contenente g 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antiustione; due fiale da cc 2 di ammoniaca; quattro fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, quattro di morfina, due di lobelina, due di adrenalina; cinque fiale di un preparato emostatico; cinque fiale di siero antitetanico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; sei bende di garza idrofila da m 5 cm x 5, sei da m 5 x cm 7, sei da m 5 x cm 12; dieci buste di venticinque compresse e venti buste di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; dieci pacchetti da g 50 e due da g 250 di cotone idrofilo; cinque teli di garza idrofila da m 1 x 1; quattro triangoli di tela; venti spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specchio, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza Péan, un apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque bustine con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio; tre lacci emostatici di gomma; due siringhe per iniezioni: una da cc 2 e una da cc 10 con dieci aghi di numerazioni diverse; un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli altri presidi chirurgici; un fornellino e una lampada ad alcool; una bacinella di materiale infrangibile e disinfettabile; otto paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per fratture; un termometro clinico; una barella smontabile ed adattabile per il trasporto anche sulle funivie; istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico; - Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività svolta; - Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 35 mm2; - Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18; - Realizzazione di impianto elettrico di cantiere necessario ad assicurare l'alimentazione delle attrezzature e delle installazioni di servizio delle ditte presenti in cantiere. Compreso allacciamento dell'ente erogante, messa a terra, dichiarazione di conformità da parte di tecnico abilitato ai sensi della L.46/90; - Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 64 A; - Segnaletica cantieristica da parete di forma rettangolare in alluminio, dimensione mm 330x500, distanza lettura max 10 metri; lanterne a luce fissa e/o lampeggiante. Compreso trasporto, montaggio, installazione, controlli e smontaggio. Compreso cartello di cantiere nelle forme e colori indicate dall'A.C.; - Riunioni di coordinamento tecnico (n° 10 minimo) per la sicurezza; - Dotazione ai lavoratori della normale attrezzatura antinfortunistica e quella specifica in funzione delle fasi lavorative; - redazione e produzione di certificazioni e dichiarazioni di conformità necessarie per tutto il periodo del cantiere. <p>euro (novemiladuecento/00)</p>	a corpo	300,00
SIC.02	<p>Esecuzione di ponteggi metallici di servizio necessari per i lavori per circa mq 300,00 compreso montaggio e smontaggio ed eventuali piccoli adattamenti in corso d'opera necessari all'esecuzione delle diverse tipologie e categorie di lavori; con struttura in tubolari di ferro e giunti metallici completi di ancoraggi, completo di castello di tiro ai vari piani, tettoie di protezione sulle scale di accesso e agli accessi di servizio, camminamenti con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, controventature, scale, parapetti, tavole fermapiede, mantovane, parasassi, teli protettivi antipolvere e antirumore, eventuali sbalzi di larghezza d'impalcato uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata, eventuali realizzazioni di piani di appoggio su coperture o superfici non complanati da realizzare con idonei materiali per garantire la stabilità e ripartizione dei carichi del ponteggio.</p> <p>Realizzazione di opere per la messa a terra, segnaletica e quanto altro onere necessario per l'assoluta sicurezza e l'incolumità delle persone, conformemente alle disposizioni e norme vigenti, compreso il costo per la redazione del Pi.M.U.S. e l'eventuale progettazione e varie documentazioni occorrenti prima dell'installazione in conformità delle disposizioni di legge.</p> <p>Esecuzione di pulizia finale dopo lo smontaggio e quanto altro. Il ponteggio dovrà essere montato perimetricamente all'edificio come indicato nel piano di sicurezza ed il prezzo complessivo si intende comprensivo anche del noleggio per l'intera durata dei lavori. euro (seimila/00)</p>	a corpo	9'200,00
SIC.03	<p>Realizzazione di strada di accesso al cantiere in stesa di materiale arido idoneo per il passaggio carrabile comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -scavo a larga sezione obbligata per realizzazione di accesso agevole ai mezzi meccanici impegnati per le lavorazioni con raccordo alla sede stradale di via Salaiola, compreso abbattimento di piante e quanto altro con l'onere del trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta compreso il costo degli oneri di smaltimento oppure stesa del materiale di scavo in cantiere per il livellamento dello stesso ove occorrente; - stesa di telo in tessuto non tessuto per la separazione del successivo riporto di materiale arido per uno spessore di 30 cm per realizzazione di strada cantiere, compreso il relativo ripristino dello stato dei luoghi alla fine del cantiere con la rimozione dello strato della massicciata e il successivo riporto del terreno precedentemente sbancato sagamato come in origine per lasciare il tutto a regola d'arte. <p>euro (quindicimilatrecento/00)</p>	a corpo	15'300,00
Empoli, 07/04/2020			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Il Tecnico Geom. Ugo Reali		