

Comune di Empoli
Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL
MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Empoli, 24/07/2020

IL TECNICO
Geom. Corrado Taddei



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OS33-Coperture speciali (SpCat 2)							
1 / 1	Installazione di cantiere posto lato Prospetto Sud-Est, accedendo dal parcheggio sterrato adiacente la piscina e dal cancello carrabile lato parco di Serravalle. Nel caso occorra realizzare un varco di accesso più ampio di quello esistente, la seguente voce, comprende ogni onere necessario al fine di realizzare l'area di cantiere all'interno della recinzione della piscina comunale, zona prospiciente il prospetto Sud-Est. Compreso castello di tiro lato prospetto Sud-Est. L'installazione di cantiere comprende: Recinzione dell'area di deposito, carico e scarico, al fine di interdire ogni accesso all'area di lavoro; locali per il personale di lavoro (spogliatoio, mensa e servizi igienici, locale riunioni e/o D.L.) I locali di servizio, quali spogliatoi, mensa, servizi igienici, ecc, dovranno garantirne un adeguato confort ambientale e dovranno essere idoneamente dimensionati in base al numero di addetti e/o del personale impiegato in cantiere. Nel locale riunioni personale e/o D.L., dovranno essere custoditi i documenti tecnici di cantiere e la cassetta medica di primo soccorso. realizzazione di allacciamento elettrico costituito da quadro elettrico di cantiere dotato di dispositivo differenziale e sistema di messa a terra, con relativa denuncia di impianto. Realizzazione di allacciamento idraulico per dotazione acqua per cantiere. Dotazione dei vari D.P.I., idonei per lo svolgimento delle varie attività lavorative, ad uso personale per ogni lavoratore impiegato in cantiere. Cartellonistica da cantiere, per l'identificazione delle varie figure di cantiere, oltre apposita cartellonistica di divieto, di indicazione e di richiamo circa l'utilizzo dei D.P.I. . Dotazione di P.O.S. e relativa documentazione di valutazione dei rischi per le lavorazioni in appalto. La voce installazione di cantiere comprende ogni apprestamento necessario di cui al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) ed al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
2 / 2	Realizzazione di ponteggi perimetrali tubo-giunto e ponteggi ad elementi prefabbricati a telaio, completi di piani di calpestio e scale di accesso interno, teli di protezione e idonea rete anticaduta. Compreso sistemi di ancoraggio alla struttura perimetrale in C.A. della piscina comunale, tavola ferma piede, basette di appoggio, oltre tutti i parapetti necessari. Obbligo dotazione di Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio ed eventuale relazione di calcolo di tecnico abilitato nel caso il ponteggio sia montato fuori schema esecutivo. Posa in opera come da Pi.M.U.S., mediante personale appositamente individuato e formato con idoneo attestato. Ogni opera compresa, come da P.S.C., Pi.M.U.S. e secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Prospetto Sud-Ovest (Ingresso piscina coperta) Prospetto Nord-Est (retro lato piscina scoperta) *(H/peso=(7,40+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(14,0+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(12,15+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(10,6+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(9,20+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(8,05+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(7,10+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(6,30+1,20)) Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(5,80+1,20)) Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle) Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	56,60		1,600	90,56		
		1,00	56,60		8,600	486,76		
		1,00	6,00		15,200	91,20		
		1,00	4,00		13,350	53,40		
		1,00	4,00		11,800	47,20		
		1,00	4,00		10,400	41,60		
		1,00	4,00		9,250	37,00		
		1,00	4,00		8,300	33,20		
		1,00	4,00		7,500	30,00		
		1,00	4,00		7,000	28,00		
		1,00	6,00		15,200	91,20		
		1,00	4,00		13,350	53,40		
	A R I P O R T A R E					1'083,52		5'000,00

[illegible]