



COMUNE di EMPOLI

UFFICIO TECNICO

LAVORI: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO-
SENTIERO DELLA BONIFICA, TRATTO DAL CONFINE CON IL COMUNE
DI MONTELUPO F.NO AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI PISA 1°
STRALCIO

IMPRESA: SCAVITER s.r.l. Spicchio (VINCI)

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

----- ooOoo -----

Premesso che con Contratto Rep. N. 28801 del 09.08.2019, registrato ad Empoli, l'Impresa SCAVITER s.r.l. con sede a Spicchio (VINCI), ha assunto l'appalto dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 615.159,65 esclusa I.V.A., che aumentato dell'importo per gli oneri di sicurezza di € 24.086,98 determina un importo totale in appalto pari a 639.246,63.=

- Che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata l'opportunità di procedere a varianti in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera oltreché la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste e non prevedibili al momento della redazione del progetto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel Capitolato speciale che forma parte integrante del Contratto suddetto;
- Che le condizioni di esecuzione sono tutte quelle stesse contenute nel contratto indicato in epigrafe;

tutto ciò premesso

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Ottobre, tra il sottoscritto Geom. Andrea Sequi, Direttore dei Lavori e l'impresa SCAVITER s.r.l. con sede a Spicchio (VINCI), nella persona del Geom. Carlo Iserani, in qualità di Direttore Tecnico della stessa, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

I nuovi prezzi saranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta contrattuale del – 36,181%, e saranno pagati i lavori in parola:

N.P. 1

Fornitura e posa in opera di geotessile con tessuto agugliato (Pet) compresi eventuali sfridi ed idonee sovrapposizioni (articolo prezziario regionale TOS19_16.E 03.001.008)

al mq. € 5,20.= (diconsi Euro cinqueventi)

N.P. 2

Demolizione di cordonati/liste e zanelle in c.l.s o pietra fino alla larghezza di cm. 30, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici, compresa ripulitura del colletto posto alla base del fusto delle alberature esistenti ed eventuale taglio di piccole porzioni di apparato radicale, compreso altresì il carico, trasporto e scarico presso le discariche autorizzate

al ml. € 14,00.= (diconsi Euro quattordici)

N.P. 3

Fornitura e posa in opera di zanella di cemento larghezza cm. 25, compreso scavo, fondazione in cls e stuccature dei giunti eseguite con malta cementizia

al ml. € 19,00.= (diconsi Euro diciannove)

N.P. 4

Fornitura e posa di tubo corrugato diametro mm. 90, compreso scavo, rinfiacco in cls e rinterro con materiale stabilizzato di cava

al ml. € 17,50.= (diconsi Euro diciassettecinquanta)

N.P. 5

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cemento delle dimensioni pari a cm. 50x50xh50, completi di chiusino in ghisa, compreso scavo di alloggiamento ed il rinfiacco in cls.

Realizzazione di tubazione in pvc diametro mm. 160, per collegamento alla fognatura esistente (fino alla lunghezza di m. 2.00), compreso scavo, rinfiacco in cls e rinterro con stabilizzato di cava.

cad. € 280,00.= (diconsi Euro duecentottanta)

N.P. 6

Fornitura e posa in opera di misto di cava cementato dosaggio Rck 150 come da prescrizione impartita dalla Provincia di Firenze per le opere di riempimento dello scatolare in località Marcignana.

Misto granulometrico di cava perzzatura mm. 0/30 e cemento con dosaggio Rck 150

al mc. € 125,00.= (diconsi Euro centoventicinque)

N.P. 7

Sistemazione porzioni di terreno vegetale adiacenti lo scatolare (sottopasso) in località Marcignana.

compresa la fornitura e stesa di terreno vegetale, sagomatura del terreno, formazione delle pendenze per il deflusso e regimentazione delle acque meteoriche

a corpo € 1.100,00.= (diconsi Euro millecento)

N.P. 8

Redazione da parte della Ditta Produttrice di nuova relazione di calcolo dei manufatti formanti lo scatolare del sottopasso in località Marcignana, causa variazione del piano di posa previsto in progetto

a corpo € 1.500,00.= (diconsi Euro millecinquecento)

N.P. 9

Fornitura e posa in opera di ulteriore guard rail in località Marcignana su strada Provinciale Pisa/Fucecchio per prolungamento dei tratti previsti in progetto e posta su entrambi i lati della carreggiata, fino al raggiungimento di ml. 63.00 necessari per l'ottenimento delle necessarie certificazioni crash test.

I tratti saranno composti dagli elementi sotto elencati:

- Barriera stradale in acciaio certificata in classe H2 bordo; ponte Lc=288 KJ ASI=B W=3 Mod. SAFESTAR231B; 31B cordolo a raso sul piano viabile (tolleranza 10 cm.); tratto minimo certificato 63.00 m.; Certificato CE n. 413/2131/CPR/2014 (ml. 9.00)
- Barriera stradale in acciaio certificata in classe H2 bordo SAFESTAR2 laterale rilevato Lc= 288 KJ ASI= A W=4 (ml. 123.00)
- Elementi accessori di fine tratto, a ventaglio, per barriera a tripla onda in acciaio bordo ponte (n. 3)

Compreso assemblaggio e posa in opera delle barriere

a corpo € 23.260,00.= (diconsi Euro ventitremiladuecentosessanta)

N.P. 10

Fornitura e posa in opera di New Jersey in cemento delle dimensioni pari a cm. 2.00x0.42x0.45, da installare quale protezione tra la percorrenza veicolare e la percorrenza ciclopedonale, completi di dissuasori (everflex) in gomma muniti di pannelli rifrangenti

al ml. € 160,00.= (diconsi Euro centosessanta)

N.P. 11

Spostamento provvisorio di impianto semaforico in località Marcignana, con sensori di rilevazione traffico, compresi plinti fuori terra portapalo delle dimensioni pari a cm. 70x70x70, compresa assistenza di Ditta specializzata per la nuova programmazione dell'attività semaforica, compreso altresì la fornitura dei cavi di alimentazione e gli oneri per gli allacciamenti

a corpo € 3.500,00.= (diconsi Euro tremilacinquecento)

N.P. 12

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso drenante per uno spessore medio di cm. 7 steso a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici

al mq. € 25,00.= (diconsi Euro venticinque)

N.P. 13

Formazione di riquadro drenante posto alla base dell'alberatura, realizzato mediante taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso e successivo riempimento della sede mediante sasso bianco spezzato pezzatura cm. 2

cadauno € 100,00.= (diconsi Euro cento)

N.P. 14

Realizzazione di muro di contenimento in C.A. per la formazione di rampa di collegamento tra il percorso ciclopedonale esistente della direttrice posta lungo Lungarno Dante Alighieri ed il percorso ciclopedonale in progetto, compreso la rimozione ed il riposizionamento di alcune porzioni di parapetto in acciaio e compreso altresì la formazione di un congruo numero di pali armati di fondazione realizzati con trivella, della profondità pari a circa cm. 100 e gettati con c.l.s Rck 300

al ml. € 240,00.= (diconsi Euro duecentoquaranta)

N.P. 15

Fornitura e posa in opera di righiera in acciaio zincato a caldo, come da disegni esecutivi allegati.

Montanti con interasse mm. 1500, altezza variabile da mm. 400 a mm. 600

Corrimano realizzato in tubolare di acciaio zincato a caldo del diametro pari a mm. 48 e montanti orizzontali del diametro pari a 20 mm. interasse mm. 120

Montanti realizzati in lamiera metallica sagomata zincata a caldo delle dimensioni pari a mm. 60x8 da tassellare lateralmente al muro esistente.

Tutta la bulloneria sarà in acciaio inox antivandalo

al ml. € 155,00.= (diconsi Euro centocinquantacinque)

N.P. 16

Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio zincato a caldo, come da disegni esecutivi allegati.

Montanti con interasse mm. 1500, altezza complessiva fuori terra pari a circa mm. 1500

Corrimano realizzato in tubolare di acciaio zincato a caldo del diametro pari a mm. 48 e montanti orizzontali del diametro pari a 20 mm. interasse mm. 120

Montanti realizzati in lamiera metallica sagomata zincata a caldo delle dimensioni pari a mm. 60x8 da ancorare a terra mediante idonei plinti di fondazione in c.l.s.

Tutta la bulloneria sarà in acciaio inox antivandalo

al ml. € 150,00.= (diconsi Euro centocinquanta)

N.P. 17

Realizzazione di cancellino pedonale realizzato in tubolare di acciaio zincato a caldo provvisto di maniglia e chiave con serratura Yale

cadauno € 500,00.= (diconsi Euro cinquecento)

N.P. 18

Ripristino cervello fognatura a volta in mattoni esistente posta in attraversamento al tracciato del percorso ciclabile, mediante realizzazione di solaio in calcestruzzo armato

a corpo € 800,00.= (diconsi Euro ottocento)

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo avvenuta approvazione superiore.

Verificata la fattibilità tecnico economica dell'intervento e la disponibilità dell'Impresa appaltatrice ad effettuare le maggiori lavorazioni di cui alla perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, si concedono ulteriori 120 gg. quali proroga contrattuale.

SCAVITER
l'Impresa che accetta
Via Limitese, 165 - 50059 Spicchio-Vinci (FI)
Tel. e Fax: 0571/592382 - Cell: 993.3359292
e-mail: info@scaviter.eu
Partita IVA C.F. 06131950484

Il Direttore dei Lavori

Visto, accertato e confermato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.



