

Dott. Arch. LORENZO MELANI

STUDIO DI ARCHITETTURA

EMPOLI Via Cavour n° 47 - Tel. e fax: (0571) 78.698

indirizzo E-mail: melanilorenzo@tiscali.it

Proprietà:

COMUNE DI EMPOLI.

Data:

GIUGNO 2020.

COMUNE DI EMPOLI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' delle opere per la "Manutenzione straordinaria" del Cimitero dei Cappuccini, sito in Via Salaiola nel Comune di EMPOLI.

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE.

Tavola n°

A

Riferimento Tav. n° A del Nulla Osta Soprintendenza n° 3307 del 18/02/2013

Planimetria

PONTEGGI

scala 1: 200

- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
(Lavori eseguiti)
- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
(Progetto di fattibilità)

	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (lavori eseguiti)
PONTEGGI (primo stralcio funzionale)	
Pos.	- CALCOLO SUPERFICIE PONTEGGI:
2*	(27,05 + 26,65 + 1,00) X H 5,90 = 322,73 mq.
11*	(12,10 + 17,80+1,00) X H 6,15 = 190,03 mq.
	- TOTALE SUPERFICIE PONTEGGI = 512,76 mq. (primo stralcio funzionale)

	SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (Progetto di fattibilità)
PONTEGGI (secondo stralcio funzionale)	
Pos.	- CALCOLO SUPERFICIE PONTEGGI:
1	(21,95 X H 6,30) = 138,29 mq.
2**	(8,50 + 27,25 + 21,50) X H 5,90 = 337,78 mq.
3	(2,00 + 7,90 + 2,00) X H 7,10 = 84,49 mq.
4	(2,05 + 3,50 + 2,05 + 2,05 + 3,50 + 2,05) X H 2,80 = 42,56 mq.
5**	(7,55 X H 6,00) = 45,30 mq.
8**	(15,75 + 14,70) X H 7,55 = 229,90 mq.
9**	(8,40 X H 8,10) = 68,04 mq.
10	(16,70 X H 3,50) = 58,45 mq.
11**	(12,60 + 1,00) X H 6,15 = 83,64 mq.
12	(7,90 X H 7,25) = 57,28 mq.
13**	(25,80 + 15,85 + 9,60) X H 7,50 = 384,38 mq.
	- TOTALE SUPERFICIE PONTEGGI = 1.530,11 mq. (secondo stralcio funzionale)

