STUDIO TECNICO DOTT. LEONARDO MAESTRELLI ARCHITETTO

Via Vanghetti, 3 Empoli (FI) tel. 0571/79376 cell. 340/2919737 P.IVA 05383990487

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

COMMITTENTE: Soc. "EDILFUTURA" s.r.l., Reali Alina, Annunziata, Bruno e Carlo.

OGGETTO: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO IN MERITO AL PROGETTO UNTARIO CONVENZIONATO 6.7 DEL COMUNE DI EMPOLI.

Codice	Descrizione	Unità misura	Quantità	Prezzo unitario	Totale
1 NP.01	Organizzazione del Cantiere, nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti compreso tutta l'attrezzatura necessaria al normale svolgimento dei lavori, l'utilenseria varia, la fornitura di energia elettrica per il cantiere, recinzioni di sicurezza, istallazione di w.c. chimico e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	a corpo		€ 3.000,00	3.000,00
2 TOS_21.05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale esistente, bitumata, relativa al marciapiede in prossimità di via Berni, per l'allargamento dello stesso, con demolizione del solo tappetino bitumato cm 3, eseguita con mezzi meccanici e manuali compreso il trasporto fino alla pubblica discarica, ed ogni altro onere, il tutto a dare ogni altro titolo compiuto a regola d'arte.	·	32.00	€/mq 3,26	104,32
3 NP.02	Demolizione di marciapiede esistente, posto in prossimità della piazza Giovanni XXIII, per la realizzazione di diverso marciapiede, compreso cordonato, fondazione dello stesso, calcestruzzo e tappetino bitumato, compresi il trasporto fino alla pubblica discarica, ed ogni altro onere, il tutto a dare ogni altro titolo compiuto a regola d'arte.	·	7.15	€/mq 35,00	250,25

• SCAVI.

4	Scavo andante continuo a sezione ristretta	mc	45.00	€/mc	503,10
TOS_21.04.A04.009.002	obbligata continua, eseguita con mezzi			11,18	
	meccanici in terreno di media consistenza per				
	cm 15, per la realizzazione della strada in				
	riciclato e per cm 20 per l'area giochi, compresi				
	il trasporto fino alla pubblica discarica, ed ogni				
	altro onere, il tutto a dare ogni altro titolo				
	compiuto a regola d'arte.				
5	Scavo andante continuo a sezione ristretta	mc	112.00	€/mc	1.252,16
TOS_21.04.A04.009.002	obbligata continua, eseguita con mezzi			11,18	
	meccanici in terreno di media consistenza per				
	cm 65, per la realizzazione del marciapiede				
	ciclo-pedonale, compresi il trasporto fino alla				
	pubblica discarica, ed ogni altro onere, il tutto a				
	dare ogni altro titolo compiuto a regola d'arte.				

• OPERE EDILI.

6 NP.03	Acquisto e posa di cordonato di legno, in legno lamellare di abete, posato a secco costituito da regolo di legno spessore cm 3, altezza cm 25, per la realizzazione dell'area giochi, ed ogni altro onere, il tutto a dare ogni altro titolo compiuto a regola d'arte.	ml	30.00	€/ml 30,00	900,00
7 TOS_21.PR.P19.050.006 (oltre trasporto in cantiere e posa)	Acquisto e posa di tessuto non tessuto, ai fini di evitare l'affioramento di specie vegetali infestanti, per la realizzazione della strada in terra battuta e ghiaia e dell'area giochi, ed ogni altro onere, il tutto a dare ogni altro titolo compiuto a regola d'arte.	mq	265.00	€/mq 4,58	1.213,70
8 NP.04	Acquisto e posa di terreno compatto, dello spessore di cm 10 compreso il rullaggio dello stesso per la realizzazione dell'area giochi e tutto ciò che serve a dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	53,50	€/mq 5,00	267,50
9 TOS_21.01.E05.013.001 (prezzo spessore cm 5, € 14,42)	Acquisto e posa di massetto in sabbia, in stabilizzato formato da terra battuta e sabbia bagnato e battuto, per le realizzazione dell'area giochi, h= cm 10 per la successiva posa della pavimentazione anti-trauma e tutto ciò che serve a dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	53,50	€/mq 28,84	1.542,94

	T				
10 NP.04	Acquisto e posa di pavimentazione antitrauma, in gomma posata a secco comprensiva di spinotti per la connessione, previa mano di	mq	53.50	€/mq 55,00	2.942,50
	collante tra elemento ed elemento per evitarne il furto, formato 40 x 40 x 5 cm e tutto ciò che				
4.4	serve a dare l'opera compiuta a regola d'arte.		62.00	6/1000	2 025 52
11	Acquisto e posa di stabilizzato riciclato non	mc	63,00	€/mc	2.035,53
TOS_21.04.B12.001.001	inferiore a 30mm, per la realizzazione della			32,31	
	strada bianca, compresa rullatura e				
	compattazione, per uno spessore di cm. 30 e				
	tutto ciò che serve a dare l'opera compiuta a				
	regola d'arte.				
12	Acquisto e posa di stabilizzato riciclato non	mc	69.00	€/mc	2.229,39
TOS_21.04.B12.001.001	inferiore a 30mm, compresi battitura e			32,31	
	rollatura per riempimento di sottofondo del				
	marciapiede ciclo-pedonale per lo spessore di				
	cm 40, e tutto ciò che serve a dare l'opera				
	compiuta a regola d'arte.				
13	Realizzazione di fondazione in cls, per posa	mc	21.00	€/mc	3.812,55
TOS_21.01.B04.003.009	cordonati nuovo marciapiede ciclo-pedonale, in			181,55	
TOS_21.PR.P10.900.007	calcestruzzo C20/25 consistenza S3consistenza				
TOS_21.01.B02.002.001	S3 compreso servizio di pompaggio e				
	casseratura e tutto ciò che serve a dare l'opera				
	compiuta a regola d'arte.				
14	Acquisto e posa di cordonato, tipo pietra	ml	131.00	€/ml	3.361,46
TOS_21.04.E06.010.001	vibrata, murato con malta cementizia a 350 Kg			25,66	,
TOS_21.PR.P12.011.006	di cemento R 32.5, compresa stuccatura dei				
	giunti con malta cementizia a 450 Kg di				
	cemento R 32.5, dimensioni 12 x 25 x 100 cm				
	diritto e curvilineo per la realizzazione dei				
	marciapiedi ciclo-pedonali compreso la zanella				
	rovescia per l'accesso carrabile alla rampa del				
	fabbricato privato su piazza Giovanni XXIII e				
	quant'altro necessario per dare il lavoro a				
	perfetta regola d'arte.				
15	Realizzazione di getto in calcestruzzo, in	mc	23.80	€/mc	6.993,15
TOS 21.02.B04.003.003	calcestruzzo C25/30 consistenza S4 spessore		20.00	293,83	0.000,20
TOS_21.PR.P10.900.007	medio cm 17, compreso di rete in ferro				
TOS_21.01.B03.001.002	elettrosaldata spessore 5 passo 20x20,				
	compreso idonea pendenza per deflusso acque				
	meteoriche, per la realizzazione dei marciapiedi				
	ciclo-pedonali e quant'altro necessario per dare				
	il lavoro a perfetta regola d'arte.				
16	Realizzazione di tappeto di usura, in	mq	171.00	€/mc	1.643,31
TOS 21.04.E02.003.001	conglomerato bituminoso, steso con		1,1.00	9,61	1.0-13,31
TOS_21.04.E02.003.001	vibrofinitrice previa mano d'attacco con			J,U1	
	emulsione bituminosa spessore cm 3, per la				
	realizzazione dei marciapiedi ciclo-pedonali e				
	quant'altro necessario per dare il lavoro a				
	perfetta regola d'arte.				
17	Acquisto e posa di pavimentazione tattile per	mq	2.60	€/mq	403,00
17 NP.05	non vedenti, in gres ceramico antigelivo	4	2.00	155,00	-03,00
	spessore cm 1,35, posata a colla su idoneo			133,00	
	sottofondo formato 30 x 40, posati sui due				
	innesti al marciapiede di via Berni e di Piazza				
	Giovanni XXIII, per una sola fila a 30 cm dalla				
	fine del marciapiede stesso, e tutto ciò che				
	serve a dare l'opera compiuta a regola d'arte.				
	I serve a dare i opera compidia a regula d'arte.				

• <u>IMPIANTI.</u>

18 EC01 EB09	Fornitura e posa di linea illuminazione pubblica, posta al di sotto del marciapiede ciclo-pedonale e nella strada in terra battuta e ghiaietto, realizzata in tubo pvc autoestinguente a doppia parete diametro 125 mm, compreso cavo sez. 2x4 mmq doppio isolamento, graffettato con fascette di zinco su fune di acciaio predisposta, compreso scavo, alloggiamento e rinfianco e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	ml	124.00	€/ml 40,00	4.960,00
19 ECO4	Fornitura e posa in opera di pozzetto di transito linee elettriche, poste al termine degli allacciamenti con le linee elettriche esistenti, dimensioni interne 40x40x50 cm con chiusino in ghisa, compreso rinfianco con calcestruzzo Rck 200, compreso scavo e alloggio, compreso oneri per allacciamento nuova rete di illuminazione pubblica alle linee esistenti e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	4	€/cad 250,00	1.000,00
20 EC04	Fornitura e posa in opera di pozzetto illuminazione pubblica, posti in prossimità dei lampioni in progetto, dimensioni 50 x 50 cm, compreso chiusino carreggiabile per transito incontrollato, compreso scavo, alloggio, rinfianco e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	6	€/ml 180,00	1.080,00
21 ED003 EC04	Fornitura e posa in opera di lampioni illuminazione pubblica h=9,00, con un corpo illuminante a LED 70W – 9100 lumen, tipo ottica per pista ciclabile classe II, costituito da un palo tubolare conico diritto, ricavato da tubo in acciaio senza saldatura ERW Dalmine, con zincatura a caldo, completo di asola, e copri-asola, n. 1 armatura del tipo con copertura ed attacco palo in pressofusione di alluminio verniciato; compreso di basamento in RCK 200 dimensioni 100x100x100, posti sul marciapiede ciclo pedonale, Tipo lampione Cariboni Kalos e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	3	€/ cad. 2.000,00	6.000,00
22 ED002 EC05	Fornitura e posa in opera di lampioni illuminazione pubblica h=5,00, con un corpo illuminante a LED 50W – 6.500 lumen, di cui tre tipo ottica per vialetto pedonale classe II e uno roto-simmetrico per area giochi, costituiti da un palo tubolare conico diritto, ricavato da tubo in acciaio senza saldatura ERW Dalmine, con zincatura a caldo, completo di asola, e copri-asola, n. 1 armatura del tipo con copertura ed attacco palo in pressofusione di alluminio verniciato; compreso di basamento in RCK 200 dimensioni 80x80x80, posti sul marciapiede ciclo pedonale, Tipo lampione Cariboni Kalos e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	4	€/ cad. 1.800,00	7.200,00

• **SPECIE ARBOREE.**

23 NP.06	Acquisto e posa di latifoglie tipo Acero Rubrum, zolla circa 25 -30 cm, comprensivi di scavo della profondità di 45 cm, tutori per la stabilità durante la crescita arborea.	n°	9	€/ cad. 158,00	1.422,00
24 NP.07	Acquisto e posa di latifoglie tipo Liriodendro Tulipifera, zolla circa 25 -30 cm, comprensivi di scavo della profondità di 45 cm, tutori per la stabilità durante la crescita arborea.	n°	6	€/ cad. 158,00	948,00
25 NP.08	Sistemazione di terreno vegetale, sistemazione del terreno a verde comprensivo di movimentazione e riempimento, seminagione di miscuglio di semi su terreno da coltivo precedentemente dissodato, livellato sia piano che inclinato, liberato da piante od altro, con essenze ad alto grado di germinabilità e purezza, con certificazioni, compreso concimazioni.		2.060,00	€/ mq 2,00	4.120,00

• ATTREZZATURA.

26 NP.09	Acquisto e posa di panchine, con elementi in ghisa e doghe di legno di pino (n°10 doghe dimensioni 168 x 55 x 45 cm) dimensioni totali 170 x 54 x 74 cm, compreso alloggiamento e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	2	€/cad 600,00	1.200,00
27 NP.10	Acquisto e posa di attrezzature per gioco, per bambini in particolare un gioco a molla modello "gallina doppia" e un'altalena biposto completa di seggiolini, compreso alloggiamento e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	2	€/cad 1.500,00	3.000,00
28 NP.11	Acquisto e posa di cestini, per raccolta rifiuti solidi urbani, compreso alloggiamento e quant'altro si renda necessario fino all'ultimazione dei lavori.	n°	1	€/cad 400,00	400,00

TOTALE.....<u>€ 63.784,86</u>

(I prezzi sopra riportati sono stati ripresi dal Prezziario Regione Toscana provincia Firenze anno 2021 o da analisi di mercato).

Empoli lì

Firmato il Tecnico (Dott. Arch. Leonardo Maestrelli)