

STUDIO D'ARCHITETTURA
LORENZO SANI

VIA DEL BORGHETTO, 53 EMPOLI(FI)

DOTT. ARCH. LORENZO SANI

N.

DATA
GIUGNO 2021

EP

COMMITTENTE

PROGETTISTA



OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POSTO
IN LOCALITA' PONTE A ELSA NEL COMUNE DI EMPOLI IN VIA
LIVORNESE N.3

CONTENUTO

— ELENCO PREZZI UNITARI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Organizzazione del cantiere mediante installazione di recinzione, cartellonistica varia, quadro di cantiere, wc di tipo chimico e valigietta con medicinali. Per tutta la durata dei lavori. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 2	Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere, su piano orizzontale euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 3	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. euro (diciannove/61)	mc	19,61
Nr. 4	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 euro (centotre/15)	mc	103,15
Nr. 5	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 euro (centoventidue/61)	mc	122,61
Nr. 6	Casseforme di legno - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventiquattro/16)	mq	24,16
Nr. 7	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 8	Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto - spessore totale cm 25 euro (trentacinque/21)	mq	35,21
Nr. 9	Formazione di rilevati - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 10	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm euro (quattordici/79)	mq	14,79
Nr. 11	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale con coperchio, 64x37x200 cm euro (settantadue/27)	m	72,27
Nr. 12	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilo ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. - diametro 160 mm euro (nove/39)	m	9,39
Nr. 13	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfilo in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (sessantasei/55)	cadauno	66,55
Nr. 14	Rimozione e successiva posa in opera del manto in erba artificiale esistente, compreso intasamento con sabbia silicea e granulometria sferoidale controllata e granulo di gomma sbr nobilitato omologato LND, colorato verde e/o marrone a resilienza controllata. euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 15	Posa in opera di porte e reti da calcio precedentemente rimosse, compreso le panchine. euro (novecentotrentaotto/68)	a corpo	938,68
	Data, _____ Il Tecnico _____ _____ _____ _____ _____		