

Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Perizia 06 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici alla scuola media F. Busoni

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Data, 10/02/2020



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS18_PR.P 60.014.001 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,19	119,00
2 TOS18_PR.P 60.014.002 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,55	155,00
3 TOS18_PR.P 60.014.003 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 25 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,31	231,00
4 TOS18_PR.P 60.014.004 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 32 mm					80,00		
	SOMMANO m					80,00	2,93	234,40
5 TOS18_PR.P 60.018.001 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm					80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,59	607,20
6 TOS18_PR.P 60.018.002 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 150 x 50 mm					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,93	714,40
7 TOS18_PR.P 60.018.003 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 200 x 50 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,77	588,50
8 TOS18_PR.P 60.018.004 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 300 x 50 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	15,77	788,50
9 TOS18_PR.P 60.018.005 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 400 x 50 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	20,44	408,80
10 TOS18_PR.P 60.019.021 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm					80,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		3'846,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,00		3'846,80
	SOMMANO m					80,00	5,39	431,20
11 TOS18_PR.P 60.019.022 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 100 mm					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,23	498,40
12 TOS18_PR.P 60.019.023 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 150 mm					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,68	694,40
13 TOS18_PR.P 60.019.024 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 200 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,73	214,60
14 TOS18_PR.P 60.020.001 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,73	538,40
15 TOS18_PR.P 60.020.002 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,70	536,00
16 TOS18_PR.P 60.020.003 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	8,69	434,50
17 TOS18_PR.P 60.029.001 14/10/2019	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,59	527,20
18 TOS18_PR.P 61.001.001 14/10/2019	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	6,74	20,22
19 TOS18_PR.P	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di							
	A R I P O R T A R E							7'741,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'741,72
61.001.002 14/10/2019	apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,75	35,25
20 TOS18_PR.P 61.001.003 14/10/2019	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	12,07	36,21
21 TOS18_PR.P 63.001.002 14/10/2019	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,86	81,72
22 TOS18_RU. M11.001.002 27/06/2019	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	28,60	1'430,00
23 TOS18_RU. M11.001.004 27/06/2019	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	25,59	1'279,50
24 ZZZ.01 11/09/2019	Ribasso 51,85 %					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	5'939,10	-5'939,10
25 ZZZ.03 11/09/2019	Oneri Sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'515,30
	TOTALE euro							5'515,30
	Data, 04/02/2020							
								
	A RIPORTARE							