



Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze


pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Perizia 06 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici alla scuola media F. Busoni

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Data, 10/02/2020



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 TOS18_PR.P 60.014.001	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm euro (uno/19)	m	1,19
Nr. 2 TOS18_PR.P 60.014.002	idem c.s. ...61386: Ø 20 mm euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 3 TOS18_PR.P 60.014.003	idem c.s. ...61386: Ø 25 mm euro (due/31)	m	2,31
Nr. 4 TOS18_PR.P 60.014.004	idem c.s. ...61386: Ø 32 mm euro (due/93)	m	2,93
Nr. 5 TOS18_PR.P 60.018.001	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm euro (sette/59)	m	7,59
Nr. 6 TOS18_PR.P 60.018.002	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 50 mm euro (otto/93)	m	8,93
Nr. 7 TOS18_PR.P 60.018.003	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 50 mm euro (undici/77)	m	11,77
Nr. 8 TOS18_PR.P 60.018.004	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 50 mm euro (quindici/77)	m	15,77
Nr. 9 TOS18_PR.P 60.018.005	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 50 mm euro (venti/44)	m	20,44
Nr. 10 TOS18_PR.P 60.019.021	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm euro (cinque/39)	m	5,39
Nr. 11 TOS18_PR.P 60.019.022	idem c.s. ...coperchio verniciato 100 mm euro (sei/23)	m	6,23
Nr. 12 TOS18_PR.P 60.019.023	idem c.s. ...coperchio verniciato 150 mm euro (otto/68)	m	8,68
Nr. 13 TOS18_PR.P 60.019.024	idem c.s. ...coperchio verniciato 200 mm euro (dieci/73)	m	10,73
Nr. 14 TOS18_PR.P 60.020.001	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (sei/73)	m	6,73
Nr. 15 TOS18_PR.P 60.020.002	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 16 TOS18_PR.P 60.020.003	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (otto/69)	m	8,69
Nr. 17 TOS18_PR.P 60.029.001	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti euro (sei/59)	m	6,59
Nr. 18 TOS18_PR.P 61.001.001	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso euro (sei/74)	cad	6,74
Nr. 19 TOS18_PR.P 61.001.002	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso euro (undici/75)	cad	11,75
Nr. 20 TOS18_PR.P 61.001.003	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 21 TOS18_PR.P 63.001.002	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm. euro (quaranta/86)	cad	40,86
Nr. 22 TOS18_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria euro (ventiotto/60)	ora	28,60
Nr. 23 TOS18_RU. M11.001.004	idem c.s. ...Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria euro (venticinque/59)	ora	25,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 ZZZ.01	Ribasso 51,85 % euro (cinquemilanovecentotrentanove/10)	a corpo	5'939,10
Nr. 25 ZZZ.03	Oneri Sicurezza euro (ottocentocinquanta/00)	a corpo	850,00
	Data, 04/02/2020 		