



COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico
– Servizio Manutenzione Immobili –

LAVORI DI MANUTENZIONE AD ALCUNI EDIFICI DI
PROPRIETA' COMUNALE – PROGETTO APPLICATIVO 3.1 –

TAVOLA 2

- ELENCO PREZZI -

Comune di Empoli

Empoli, li 20.05.2020

TECNICO REDATTORE

Geom. Maurizio Minoli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 O.S. 17.N05.002.0 14	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cadauno	16,10
Nr. 2 O.S. 17.N05.002.0 17	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sei/90)	cadauno	6,90
Nr. 3 O.S. 17.N05.003.0 30	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese e progettazione e redazione pimus. euro (otto/21)	mq	8,21
Nr. 4 O.S. 17.N05.003.0 31	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/52)	mq	3,52
Nr. 5 AT.N10.007. 007	Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/96)	mq	9,96
Nr. 6 AT.N10.007. 009	Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (quattro/26)	mq	4,26
Nr. 7 O.S. 17.N06.005.0 01	WC chimici: portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cadauno	55,20
Nr. 8 09.E09.004.0 01	Movimentazione ghiaia, compreso lo spostamento, scarrettamento, il calo a terra e il riporto al piano di spandimento, risagomatura finale e tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (ventisei/95)	mc	26,95
Nr. 9 PR SMA.P17. 003.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini dello smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER / EER) , escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato, escluso tributo per il deposito in impianto autorizzato.Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame. Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*). euro (novecentoventisei/00)	tn	926,00
Nr. 10 02.A07.001.0 01	Carico, trasporto e scarico: a mano su autocarro mc 3,50. euro (cinquantaquattro/19)	mc	54,19
Nr. 11 02.A07.011.0 01	Scarretamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Da demoilzioni di qualsiasi genere. euro (trentanove/94)	mc	39,94
Nr. 12 01.D05.001.0 03	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato. euro (undici/98)	mq	11,98
Nr. 13 EP216.E03.1. 8	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, scarti e smaltimento di quest'ultimi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte (es. movimentazione all'interno del piano di lavoro ed eventuale movimentazione all'interno del cantiere e trasporto ovvero scarico ovvero calo al piano di lavoro e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e senza null'altro a pretendere dalla ditta): di resistenza a trazione (L/T)>25 kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. euro (quattro/47)	mq	4,47
Nr. 14 RU.M10.001. 002	Operaio edile. Specializzato euro (trentaquattro/07)	ora	34,07
Nr. 15 O.S. EP 10	F.p.O. di parapetti di protezione da ancorarsi all'edificio. Montaggio euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 16 O.S. EP 11	Opere provvisionali di sicurezza consistenti nella f.p.o. di ganci golfari per la realizzazione di linea vita provvisoria euro (novecentocinquanta/00)	a corpo	950,00
Nr. 17 O.S. EP 12	Smontaggio di parapetti di protezione precedentemente ancorati all'edificio. euro (dieci/00)	ml	10,00
Nr. 18 01.D05.006.0 01	Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale: in due mani. euro (undici/30)	mq	11,30
Nr. 19 02.A03.031.0 01	Rimozione di manto impermeabilizzante e TNT (se presente) posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale: per manti rigidi o semirigidi. euro (cinque/70)	mq	5,70

[illegible]