


File: 1548_ZUPHIS_TAVOLA_NOME.pdf	Codice progetto: M15-055-01	Archivia UFF: _____	Data: 10/06/2020	N° Documento: 9
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------


COMUNE DI EMPOLI

SERVIZIO
 Progettazione
Infrastrutture e Mobilità


Comune di EMPOLI
Municipio Fiorentino

SERVIZIO LL.PP.
Ufficio Progettazioni

Progetto:

SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE


Progetto integrato della Ciclopista dell'Arno

"EMPOLI-MONTELUPO FIORENTINO" con Infrastrutture Urbane

LOTTO1 - Macrocomparto Montelupo

FASE: VARIANTE DL01





Oggetto:

COMPARTO MONTELUPO 1
PAVIMENTAZIONE, FINITURE E VERDE
 Plantimetria s.1:200, Sezioni s.1:50 e Particolari s.1:20

Fase
A02M-
DL01

Dirigente LL.PP. Comune di Empoli Ing. Roberta SCARDIGLI (R.U.P.)	Resp. Servizio LL.PP. Comune di Montelupo Geom. GIOVANNI VINCI
--	---

Direttore Lavori:


Geom. ANDREA SEQUI

Direttore Operativi:

Dott. Ing. ANDREA BUZZETTI

Dott. Ing. NICOLA MANNARCI (CSE)

Geom. LUCIA TOSANI



UFFICIO DL

REDAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
LUPA 20/06/2020			

NOTA OPERATIVA:

La presente tavola esecutiva va intesa come ausilio alla corretta interpretazione delle attività previste per la realizzazione delle sotto-strutture e le finiture previa demolizione e preparazioni descritte nella Tav.A01M. Per comprendere al meglio le lavorazioni dovranno essere confrontate le due tavole.

Le lavorazioni dovranno essere coordinate:

- con le opere strutturali (cfr Tav. S01)
- con le opere impiantistiche (cfr Tav. ILL01)
- con la gestione delle acque (cfr Tav.D01.3M)

si rimanda alle suddette tavole per il dettaglio operativo.

Per le stratigrafie dovranno comunque essere garantiti gli spessori previsti in progetto che devono intendersi come minimi garantiti.

Prima dell'approvvigionamento dei materiali
verificare con la DL l'approvazione delle forniture
(cfr Computo Metrico Estimativo).

ATTENZIONE

Per il dettaglio delle quote altimetriche dello stato attuale si rimanda alle indicazioni del rilievo plano-altimetrico riportato sulla Tavola D01.

L'appaltatore dovrà riportare in almeno tre punti facilmente accessibili durante le varie fasi di cantierizzazione altrettanti capisaldi, replica di quelli evidenziati nelle tavole di progetto.

Verificare sul posto con la DL tutte le misure

