

Comune di Empoli Città Metropolitana di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Perizia 10 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici al Cimitero di S. Andrea e in alcuni asili nido

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Data, 01/10/2020

IL TECNICO

									pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			N S I O N I		Quantità		PORTI
	DAN OR TO	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 TOS18_PR.P 60.014.001 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm								
							100,00		
	SOMMANO	m					100,00	1,19	119,00
2 TOS18_PR.P 60.014.002 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm						100,00		
	SOMMANO	m					100,00	1,55	155,00
	SOWINANO	111					100,00	1,55	133,00
3 TOS18_PR.P 60.014.003 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 25 mm Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 25 mm						100,00		
	COMMAND							2.21	221.00
	SOMMANO	m					100,00	2,31	231,00
4 TOS18_PR.P 60.014.004 14/10/2019	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 32 mm Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 32 mm						80,00		
	SOMMANO	m					80,00	2,93	234,40
5 TOS18_PR.P 60.018.001 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm								
							80,00		
	SOMMANO	m					80,00	7,59	607,20
6 TOS18_PR.P 60.018.002 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 150 x 50 mm Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 150 x 50 mm								
							80,00		
	SOMMANO	m					80,00	8,93	714,40
7 TOS18_PR.P 60.018.003 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 200 x 50 mm Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 200 x 50 mm								
							50,00		
	SOMMANO	m					50,00	11,77	588,50
8 TOS18_PR.P 60.018.004 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 300 x 50 mm Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 300 x 50 mm						50,00		
	COMPANIO							15.00	700.50
	SOMMANO	m					50,00	15,77	788,50
	A RIPORTARE								3′438,00

			,						pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EA VORI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								3′438,00
9 TOS18_PR.P 60.018.005 14/10/2019	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 400 x 50 mm Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 400 x 50 mm						20,00		
	SOMMANO	m					20,00	20,44	408,80
10 TOS18_PR.P 60.019.021 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm						80,00		
	SOMMANO	m					80,00	5,39	431,20
11 TOS18_PR.P 60.019.022 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 100 mm Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 100 mm								
							80,00		
	SOMMANO	m					80,00	6,23	498,40
12 TOS18_PR.P 60.019.023 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 150 mm Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 150 mm						20.00		
	SOMMANO	m					80,00	8,68	694,40
13 TOS18_PR.P 60.019.024 14/10/2019	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 200 mm Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 200 mm						20,00		
	SOMMANO	m					20,00	10,73	214,60
14 TOS18_PR.P 60.020.001 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatur mente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.						80,00		
	SOMMANO	m					80,00	6,73	538,40
15 TOS18_PR.P 60.020.002 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatur ente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.						80,00		
	SOMMANO							6,70	536,00
	SOMMANO	m					80,00	0,70	330,00
	A RIPORTARE								6′759,80

		unità		DIME	NSIONI			pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	misura	pur.ug.	iung.	iarg.	Пирезо		umario	6′759,80
16 TOS18_PR.P 60.020.003 14/10/2019	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatur ente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.						10.00		0 735,80
	SOMMANO						50,00	8,69	424.50
17 TOS18_PR.P 60.029.001 14/10/2019	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP mento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti						50,00	0,09	434,50
	SOMMANO	m					80,00	6,59	527,20
18 TOS18_PR.P 61.001.001 14/10/2019	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	6,74	13,48
19 TOS18_PR.P 61.001.002 14/10/2019	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	11,75	35,25
20 TOS18_PR.P 61.001.003 14/10/2019	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversi 1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso						3,00		
	SOMMANO	cad					3,00	12,07	36,21
21 TOS18_PR.P 63.001.002 14/10/2019	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, ungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm Ø 25 mm. Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm Ø 25 mm.						2,00		
	SOMMANO	cad					2,00	40,86	81,72
	A RIPORTARE								7′888,16

N O1		unità		DIME	NSIONI			IMI	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								7′888,16
22 TOS18_06.I0 5.003.030 01/10/2020	Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico ni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X								
	SOMMANO	cad					15,00	18,15	272,25
23 TOS18_06.I0 5.003.031 01/10/2020	Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico i come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X						20.00		
	SOMMANO	cad					20,00	23,62	472,40
24 TOS18_06.I0 5.004.001 01/10/2020	Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettric citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno						2,00		
25 TOS18_06.I0 5.006.001 01/10/2020	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,						2,00	1′149,35	2′298,70
	pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo A RIPORTARE								10′931,51

									pag. 6
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								10′931,51
	sezione 2 (1X2,5 mmq) SOMMANO	m					300,00	4,43	1′329,00
26 TOS18_06.I0 5.006.002 01/10/2020	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X4 mmq) Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X4 mmq)						400,00		
	SOMMANO	m					400,00	5,20	2′080,00
27 TOS18_06.I0 5.008.001 01/10/2020	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 i di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m						20,00		
	SOMMANO	cad					20,00	29,54	590,80
28 TOS18_06.I0 5.009.001 01/10/2020	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti n cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq						30,00		
	SOMMANO	a corpo					30,00	89,30	2′679,00
29 TOS18_06.I0 5.010.001 01/10/2020	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ric o, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq						500,00		
	SOMMANO	m					500,00	5,20	2′600,00
	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ric, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2	m					300,00	5,20	2 000,00
5.010.002	x 2,5 mmq								
	A RIPORTARE								20′210,31

									pag. /
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			NSIONI		Quantità		PORTI
	DAN OR TO	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
01/10/2020	R I P O R T O Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina								20′210,31
	in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq						200,00		
	SOMMANO	m					200,00	2,07	414,00
31 TOS18_06.I0 5.010.003	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ric io, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 6 mmq								
01/10/2020	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 6 mmq						500.00		
	SOMMANO	m					500,00	3,45	1′725,00
32 TOS18_06.I0 5.013.001	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoesting remi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 16 mm							ŕ	Ź
01/10/2020	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 16 mm								
							500,00		
	SOMMANO	m					500,00	1,58	790,00
33 TOS18_06.I0 5.013.002 01/10/2020	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoesting remi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm						400.00		
	SOMMANO	m					400,00	1,78	712,00
34 TOS18_06.I0 5.020.004 01/10/2020	Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottich sumo. rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq. Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole								
	di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la								
	A RIPORTARE								23′851,31

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								23′851,31
	fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.						10,00		
	SOMMANO	cad					10,00	76,94	769,40
5.021.001	Impianto di automazione elettromeccanica con motore ester ncello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora						2,00		
	SOMMANO	a corpo					2,00	1′535,46	3′070,92
TOS18_06.I0 5.032.001 01/10/2020	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizz e murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE								
	A RIPORTARE								27′691,63

									pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	BBS CON ENGINE BBS EAT ON	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
	RIPORTO								27′691,63
	SOTTOTRACCIA SOMMANO	cad					10,00	29,02	290,20
37 TOS18_06.I0 5.032.002 01/10/2020	Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizz escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA						12,00		
	SOMMANO	cad					12,00	54,16	649.92
38 TOS18_06.I0 5.033.001 01/10/2020	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz e le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V						10,00	26,74	267.40
39 TOS18_06.I0 5.033.002 01/10/2020	Punti Presa da incasso o per installazione a vista realiz TO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente						10,00	35,55	355,50
40 TOS18_06.I0 5.042.010 01/10/2020	Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di ill nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1								
									29′254,65
	A RIPORTARE								29 254,65

		_	-						pag. 10
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	Basie Na Basi Arri e Na	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantum.	unitario	TOTALE
	RIPORTO								29′254,65
	- Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	122,54	612,70
41 TOS18_06.I0 5.042.080 01/10/2020	Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di ill nstallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	186,01	930,05
42 TOS18_06.I0 5.042.100 01/10/2020	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in op e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.						5,00		
	SOMMANO	cad					5,00	119,06	595,30
43 TOS18_06.I0 5.042.101 01/10/2020	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in op e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.						5.00		
	SOMMANO	cad					5,00	161,98	809.90
44 TOS18_06.I0 5.061.050 01/10/2020	Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN I successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A						5,00	101,98	809,90
	SOMMANO	cad					5,00	156,73	783,65
	A RIPORTARE								32′986,25

Num.Ord.		unità		DIME	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								32′986,25
TOS18_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria						320,00		
27/06/2019	SOMMANO	ora					320,00	28,60	9′152,00
46 TOS18_RU. M11.001.004	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria						301,00		
27/06/2019	SOMMANO	ora					301,00	25,59	7′702,59
47 ZZZ.01 01/10/2020	Ribasso 51,85 % Ribasso 51,85 %						100		
	SI DETRAGGONO	a corpo					-1,00	25′840,84	-25′840,84
	SIDETRAGOONO	а согро					-1,00	23 040,04	-25 640,64
48 ZZZ.03 11/09/2019	Oneri Sicurezza Oneri Sicurezza						1,00		
	SOMMANO	a corpo					1,00	590,16	590,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro							-	24′590,16
	TOTALE euro							-	24′590,16
	Data, 01/10/2020								
	Il Tecnico								
	A RIPORTARE								