COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni

MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU STRUTTURE DEL COMUNE DI EMPOLI PER L'ANNO 2021

RELAZIONE TECNICA

Empoli, li 01.04.2021

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Per. Ind. Enrico Tofanelli)

L’appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti fotovoltaici posti sulle strutture comunali di Empoli sotto elencate:

1 CIMITERO PONTORME 5,92KW DATA ATTIVAZIONE 08/09/2009
2 ARCHIVIO COMUNALE 4,08 KW DATA ATTIVAZIONE 05/10/2010
3 CIMITERO S.ANDREA 5,55 KW DATA ATTIVAZIONE 27/07/2012
4 NIDO SERRAVALLE 2,94 KW DATA ATTIVAZIONE 23/10/2013
5 VELA AVANE 19,78 KW DATA ATTIVAZIONE 07/09/2016
6 INFANZIA PASCOLI 108,00 KW DATA ATTIVAZIONE 23/07/2020

Per l’impianto n. 6 sarà inoltre gestito l’inserimento delle misure su portale Agenzia delle Doganae GSE, pagamento del bollettino annuale, espletamento delle pratiche inerenti il portale delle Dogane e sul portale GSE.

Il contratto di manutenzione e assistenza tecnica include quanto segue :

- La manutenzione programmata sarà composta da n 1 visita semestrale sugli impianti con il controllo della produzione parziale, la tensione delle singole stringhe per verificare la funzionalità dei pannelli, verifica del corretto funzionamento dell' inverter e integrità delle strutture.

- Pacchetto di n. 20 ore annue di intervento/viaggio a copertura costi manodopera degli interventi di manutenzione straordinaria on-site di qualsiasi natura (guasti, verifiche su impianto, ecc.).

- Per l’impianto sulla scuola dell’infanzia Pascoli sarà inoltre gestito l’inserimento delle misure su portale Agenzia delle Dogane GSE, pagamento del bollettino annuale, espletamento delle pratiche inerenti il portale delle Dogane e sul portale GSE.

Per l’affidamento dei lavori di manutenzione impianti fotovoltaici installati su strutture del Comune di Empoli per l’anno 2021 questo Ufficio ha provveduto a richiedere il preventivo a “Valeri Gino & C Srl Via Gubbio, 10/12 50056 Montelupo F.no (FI) C.F. e Partita I.V.A. 04414910481” e tale appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) D. Lgs. 50/2016, essendo questa ditta dotata di idonei mezzi ed attrezzature, in grado di eseguire i lavori di cui all’oggetto.

La ditta Valeri Gino & C Srl Via Gubbio, 10/12 50056 Montelupo F.no (FI) C.F. e Partita I.V.A. 04414910481” è stata inviata a rimettere preventivo per tale servizio, e con preventivo del 01.04.2021 la ditta a presentato il preventivo per un importo netto di € 2.450,00 oltre IVA.

Il preventivo si ritiene congruo per il servizio offerto e si propone pertanto di affidare i lavori di manutenzione impianti fotovoltaici installati su strutture del Comune di Empoli per l’anno 2021 a Valeri Gino & C Srl Via Gubbio, 10/12 50056 Montelupo F.no (FI) C.F. e Partita I.V.A. 04414910481”, per un importo di €. 2.450,00 I.V.A. esclusa per un totale I.V.A. compresa di €. 2.989,00.

L’appalto avrà la durata fino al 31.12.2021.

Qualora la ditta appaltatrice, senza giustificato motivo non proceda al servizio nei tempi e nei modi come riportati nel preventivo sarà passibile di una penale di €. 45,00 per ogni giorno di ritardo.

L'inadempienza potrebbe essere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, causa anche di rescissione del contratto.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di fatture vistate dall'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, dopo l'accertamento della regolarità della fornitura. La fatture emesse saranno trimestrali.

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Per. Ind. Enrico Tofanelli)