

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL  
MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE

**COMMITTENTE:** Comune di Empoli

Empoli, 24/03/2021

**IL TECNICO**  
Geom. Corrado Taddei



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OS33-Coperture speciali (SpCat 2)</b>							
1 / 1	Installazione di cantiere posto lato Prospetto Sud-Est, accedendo dal parcheggio sterrato adiacente la piscina e dal cancello carrabile lato parco di Serravalle. Nel caso occorra r ... al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) ed al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
2 / 2	Realizzazione di ponteggi perimetrali tubo-giunto e ponteggi ad elementi prefabbricati a telaio, completi di piani di calpestio e scale di accesso interno, teli di protezione e ido ... attestato. Ogni opera compresa, come da P.S.C., Pi.M.U.S. e secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali							
	Prospetto Sud-Ovest (Ingresso piscina coperta)	1,00	56,60		1,600	90,56		
	Prospetto Nord-Est (retro lato piscina scoperta) *(H/peso=(7,40+1,20))	1,00	56,60		8,600	486,76		
	<u>Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi)</u> *(H/peso=(14,0+1,20))	1,00	6,00		15,200	91,20		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(12,15+1,2))	1,00	4,00		13,350	53,40		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(10,6+1,20))	1,00	4,00		11,800	47,20		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(9,20+1,20))	1,00	4,00		10,400	41,60		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(8,05+1,20))	1,00	4,00		9,250	37,00		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(7,10+1,20))	1,00	4,00		8,300	33,20		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(6,30+1,20))	1,00	4,00		7,500	30,00		
	Prospetto Nord-Ovest (lato Via Olimpiadi) *(H/peso=(5,80+1,20))	1,00	4,00		7,000	28,00		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	6,00		15,200	91,20		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		13,350	53,40		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		11,800	47,20		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		10,400	41,60		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		9,250	37,00		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		8,300	33,20		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		7,500	30,00		
	Prospetto Sud-Est (lato Parco di Serravalle)	1,00	4,00		7,000	28,00		
	SOMMANO m2					1'300,52	18,00	23'409,36
3 / 3	Apprestamenti aggiuntivi in merito agli Oneri di Sicurezza al fine di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, conseguentemente all' emergenza Covid-19, come da circolari e protocolli esecutivi emanati SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
4 / 4	Rimozione di qualsiasi elemento della copertura esistente, come le scossaline perimetrali e/o quanto altro non attinente con la nuova posa in opera del manto di copertura, compres ... lavoro pronto per le fasi successive di rifacimento e nuova posa in opera del manto di copertura in lega di alluminio. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
5 / 5	Fornitura e posa in opera di primo strato di isolamento termico costituito da pannelli semirigidi in lana di roccia idrorepellente,							
	A R I P O R T A R E							35'409,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'409,36
	trattati con speciali resine termoindurenti, pos ... levamento in quota dei materiali e ogni opera compresa per la completa esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Dimensioni	1,00	52,30	30,900		1'616,07		
	SOMMANO m2					1'616,07	12,00	19'392,84
6 / 6	Fornitura e posa in opera di isolamento termico costituito da feltro in lana di vetro, senza rivestimento, spessore nominale 60 mm, densità 9 Kg/mc, conduttività termica W/mqK = 0. ... levamento in quota dei materiali e ogni opera compresa per la completa esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Dimensioni	1,00	52,30	30,900		1'616,07		
	SOMMANO m2					1'616,07	5,00	8'080,35
7 / 7	Fornitura e posa in opera di sistema di copertura metallica completamente impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, ivi compresa la condizione di completo allagamento del m ... i di raccolta delle acque meteoriche, quindi ogni onere compreso per la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Dimensioni	1,00	52,30	30,900		1'616,07		
	SOMMANO m2					1'616,07	52,00	84'035,64
8 / 8	Fornitura e posa in opera di lattenie standard in alluminio preverniciato, stessa colorazione scelta dalla D.L. per il manto di copertura, per la formazione di canali, scossaline ... levamento in quota dei materiali e ogni opera compresa per la completa esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Dimensioni					139,00		
	SOMMANO m2					139,00	52,00	7'228,00
9 / 9	Fornitura e posa in opera di semicolmo in alluminio preverniciato, stessa colorazione del manto di copertura, spessore 1.0 mm, fissato su staffe opportunamente predisposte per cons ... levamento in quota dei materiali e ogni opera compresa per la completa esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali Dimensioni	1,00	52,30			52,30		
	SOMMANO m					52,30	42,00	2'196,60
10 / 10	Fornitura e posa in opera di linea vita, come da elaborato grafico (Tav. n. XXX), secondo le specifiche di seguito descritte: SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
11 / 11	Verifica del serraggio dei dadi costituenti i nodi di giunzione delle parti formanti le capriate metalliche, eseguita con l'ausilio di chiave dinamometrica, secondo le indicazioni ... ce di prezzo è comprensiva di una relazione finale da cui risulti numero e posizione delle unioni bullonate verificate. SpCat 2 - OS33-Coperture speciali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'300,00	2'300,00
	A RIPO RTARE							163'642,79

















