COMPUTO METRICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE E NUOVE PIANTUMAZIONI
– ANNO 2021

COMMITTENTE:

Data, 31/05/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 ASSO 2021 - 30030127	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</p> <p>Piazza Matteotti Pagnana Lato Scuola</p>					8,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	264,34	2'379,06
2 ASSO 2021 - 30030117	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</p> <p>Viale IV Novembre</p>					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	293,65	5'579,35
3 ASSO 2021 - 30030122	<p>Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m</p> <p>Piazza Don Minzoni</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	418,87	2'094,35
	A RIPORTARE							10'052,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'052,76
4 ASSO 2021 - 30030151	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm Vari siti					39,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	119,26	4'651,14
5 ASSO 2021 - 25010003	Scavo generale completo fino a 1,5 m di profondità, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, con materiali depositati in loco. Con impiego di mezzo meccanico Scavo per n. 20 piante da mettere a dimora. 1 mc ciascuna Scavo per n. 5 piante da mettere a dimora. 3 mc ciascuna - Piazza Don minzoni e terra da rimuovere Scavo n. 3 piante da mettere a dimora 3mc ciaascuna - Piazza Don Minzoni e terra da rimuovere - reintegro fallanze pregresse	26,00			1,000	26,00		
		5,00			3,000	15,00		
		3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO mc					50,00	4,37	218,50
6 ASSO 2021 - 25010013	Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km. Terra rimossa da Piazza Don Minzoni = 3mc/piantax1.8t/mc - n.8 piante				43,200	43,20		
	SOMMANO t					43,20	10,37	447,98
7 ASSO 2021 -	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : materiali inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi							
	A RIPORTARE							15'370,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'370,38
15150011	Terra rimossa da Piazza Don Minzoni = 3mc/piantax1,8t/mcxn.5 piante Terra rimossa da Piazza Don Minzoni = 3mc/piantax1,8t/mcxn.3 piante fallanze pregresse				27,000 16,200	27,00 16,20		
	SOMMANO t					43,20	14,33	619,06
8 ASSO 2021 - 25020012	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm n. 22 alberi giardini - parchi					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	100,35	2'207,70
9 ASSO 2021 - 25020022	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, pos ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm n. 12 alberi vari siti a lato strada					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	151,84	1'822,08
10 ASSO 2021 - 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Terra da reintegrare in Piazza Don Minzoni n. 8 buche da 3 mc cadauna	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	31,66	759,84
	A RIPORTARE							20'779,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'779,06
11 ASSO 2021 - 15070961	Platanus x acerifolia (circonferenza del tronco 16-18cm) n. 4 Piazza Matteotti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	117,50	470,00
12 ASSO 2021 - 150712117	Quercus ilex A zolla (circonferenza del tronco 16-18cm) n. 1 Piazza Matteotti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
13 ASSO 2021 - 150714313	Tilia cordata zolla (circonferenza del tronco 16-18cm) n. 12 Viale IV Novembre n. 3 Piazza Matteotti n. 5 + 3 Piazza Don Minzoni					12,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	123,60	2'842,80
14 ASSO 2021 - 15070414	Cercis siliquastrum zolla (circonferenza del tronco 12-14cm) n. 1 Cimitero Sant'Andrea					1,00		
	SOMMANO					1,00	86,90	86,90
15 ASSO 2021 - 15071323	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" zolla (circonferenza del tronco 14-16 cm) n. 5 Cimitero Sant'Andrea					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		24'372,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		24'372,86
	SOMMANO					5,00	78,80	394,00
16 ASSO 2021 - 25020045	Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Su tutti gli alberi impiantati					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	87,92	2'989,28
17 NP.001	Scavo realizzato a mano per la rimozione della pavimentazione stradale a ridosso degli alberi superstiti (non abbattuti) finalizzato all'allargamento degli spazi a disposizione de ... zata. Escluso smaltimento dell'asfalto rimosso da posizionare su uno scarrabile nelle immediate vicinanze del cantiere). n. 40 alberi superstiti lato sud del viale IV Novembre					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	300,00	12'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'756,14
	T O T A L E euro							39'756,14
	Data, 31/05/2021							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: