



**Comune di Empoli**  
Ufficio Tecnico Settore LL. PP.

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione straordinaria di via R. Fucini tratto dall'intersezione con via Bellini verso il centro di Empoli

**COMMITTENTE:** Comune di Empoli

Empoli, 30/05/2022

**IL TECNICO**  
Geom. Elisabetta Bagnoli

UFFICIO TECNICO  
Servizio Manutenzione Infrastrutture

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A001.01	Costo orario operaio specializzato orario feriale diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00. <b>euro (trentasei/55)</b>	ora	36,550
Nr. 2 B001.01	Rullo compressore compresa quota parte consumi e conducente <b>euro (sessantadue/55)</b>	ora	62,550
Nr. 3 B001.03	Piastra vibrante compreso quota parte consumi ed operatore. <b>euro (quarantatre/77)</b>	ora	43,770
Nr. 4 B002.01	Camion con portata fino a 200 q.li con cassone ribaltabile, dotato di gru idraulica della portata fino a 30 q.li. Compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (ottantanove/00)</b>	ora	89,000
Nr. 5 B002.02	Camion con portata inf. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (settantauno/00)</b>	ora	71,000
Nr. 6 B002.03	Camion con portata sup. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (settantaquattro/00)</b>	ora	74,000
Nr. 7 B002.05	Noleggio macchina fresatrice, compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (trentasette/00)</b>	ora	37,000
Nr. 8 B005.01	Miniescavatore e/ o minipala su gomma compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	ora	57,000
Nr. 9 B005.02	Escavatore cingolato da 100 Hp ed oltre compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (settantacinque/40)</b>	ora	75,400
Nr. 10 B005.03	Pala meccanica semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (sessantaquattro/30)</b>	ora	64,300
Nr. 11 B005.05	Trivella per escavatore. Compresa quota parte consumi e conducente <b>euro (tredici/00)</b>	ora	13,000
Nr. 12 B006.01	Compressore con martello demolitore e perforatore min. lt. 2.500 compreso quota parte consumi ed operatore. Per il tempo effettivo di impiego <b>euro (ventidue/20)</b>	ora	22,200
Nr. 13 B007.01	Ruspa cingolata da 100 Hp ed oltre compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (cinquantaquattro/00)</b>	ora	54,000
Nr. 14 C001.01	Fornitura di sabbia naturale di fiume, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (tre/50)</b>	q.le	3,500
Nr. 15 C001.03	Fornitura di sasso tondo <b>euro (tre/50)</b>	q.le	3,500
Nr. 16 C001.04	Fornitura di ghiaia e sabbia alla rinfusa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (tre/30)</b>	q.le	3,300
Nr. 17 C001.05	Fornitura di graniglia di pietra calcarea pezz. 0/2, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/90)</b>	q.le	2,900
Nr. 18 C001.06	Fornitura di graniglia di pietra calcarea pezz. 0/1, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/90)</b>	q.le	2,900
Nr. 19 C001.08	Fornitura di sasso spezzato pezz. 4/7, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/50)</b>	q.le	2,500
Nr. 20 C001.09	Fornitura di stabilizzato calcareo pezz. 0/3, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/90)</b>	q.le	2,900
Nr. 21 C001.12	Fornitura di stabilizzato da riciclato, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (uno/70)</b>	q.le	1,700
Nr. 22 C001.13	Fornitura di riciclato 4/7, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (uno/50)</b>	q.le	1,500
Nr. 23 C003.01	Fornitura di cemento a pronta presa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (zero/50)</b>	kg	0,500
Nr. 24	Fornitura di cemento a pronta presa del tipo speciale miscelato con resine ad indurimento veloce tipo (Presto 10 Kerakoll - Geolite Kerakoll -		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C003.02	Weber 202) o similare, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (zero/85)</b>	kg	0,850
Nr. 25 C003.03	Fornitura di cemento R425 in sacchi tipo Portland o Pozzolánico, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (quattordici/00)</b>	q.le	14,000
Nr. 26 C003.04	Fornitura di cemento R325 in sacchi tipo Portland o Pozzolánico, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (tredici/00)</b>	q.le	13,000
Nr. 27 C004.01	Fornitura di mattoni UNI pieni 25x12x5,5, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (zero/35)</b>	cadauno	0,350
Nr. 28 C004.02	Fornitura di tavellone 6x25x60-100, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/00)</b>	cadauno	2,000
Nr. 29 C005.01	Fornitura di manufatti in ghisa, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (quattro/06)</b>	kg	4,060
Nr. 30 C005.02	Fornitura di ferro tondo omogeneo Fe38K, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/00)</b>	Kg	2,000
Nr. 31 C005.04	Fornitura di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata maglie 15/15 Fe b 44K di qualsiasi dimensione e tipo, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/00)</b>	kg	2,000
Nr. 32 C008.01	Fornitura di emulsione bituminosa al 55%, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (uno/00)</b>	Kg	1,000
Nr. 33 C008.02	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo pezz. 0/5 in sacchi da Kg. 25,00, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (zero/31)</b>	kg	0,310
Nr. 34 C008.03	Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo pezz 0/5, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (novantaotto/80)</b>	ton	98,800
Nr. 35 C008.04	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ottenuto da riciclo di fresato stradale di bitume a caldo e dal recupero delle guaine bituminose triturate in sacchi da 25 Kg. , compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (dodici/00)</b>	cadauno	12,000
Nr. 36 C014.04	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 160, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (sette/60)</b>	ml	7,600
Nr. 37 C014.05	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 200, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (undici/00)</b>	ml	11,000
Nr. 38 C014.06	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 250, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (diciannove/00)</b>	ml	19,000
Nr. 39 C014.07	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 315, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (ventinove/00)</b>	ml	29,000
Nr. 40 C014.08	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 400, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (trentasette/00)</b>	ml	37,000
Nr. 41 C014.09	Fornitura di tubo in PVC rigido SN4 tipo pesante con giunto diam mm. 500, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (cinquanta/00)</b>	ml	50,000
Nr. 42 C014.10	Fornitura a piè d'opera di di tubo corrugato a parete semplice per la formazione di canalizzazioni interrato. Del diametro esterno di cm. 11,0 compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (due/90)</b>	ml	2,900
Nr. 43 C014.11	Fornitura a piè d'opera di di tubo corrugato a parete semplice per la formazione di canalizzazioni interrato. Del diametro esterno di cm. 12,5 compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (tre/05)</b>	ml	3,050
Nr. 44	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 160, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C015.04	dalla D.L. <b>euro (sei/70)</b>	cadauno	6,700
Nr. 45 C015.05	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 200, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (undici/00)</b>	cadauno	11,000
Nr. 46 C015.06	Fornitura di curva da 45° a 87°30' per tubi in P.V.C. rigido SN4 diam. 250, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (venticinque/00)</b>	cadauno	25,000
Nr. 47 C016.10	Fornitura di cordonato in pietra varie forme e dimensioni compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	ml	150,000
Nr. 48 C016.11	Fornitura di zanella in porfido squadrata a correre compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (cinquanta/85)</b>	mq	50,850
Nr. 49 D001.01.10	Taglio di pavimentazione stradale eseguita con disco diamantato, spinto fino ad una profondità di cm. 20 e previo accertamento dei servizi ivi esistenti. <b>euro (tre/56)</b>	ml	3,560
Nr. 50 D001.02.01	Fresatura di pavimentazione stradale bituminosa eseguita con macchina fresatrice operante a freddo per profondità comprese tra 0 e 5 cm., eseguita sia in asse che ai margini della sede stradale al fine di ottenere sagome e pendenze normali e compreso il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica e/o agli impianti autorizzati allo smaltimento secondo la vigente normativa. <b>euro (zero/60)</b>	m2/cm	0,600
Nr. 51 D001.02.02	Fresatura di pavimentazioni bituminose con macchina fresatrice a profondità fino a cm 15, compreso la pulizia del piano fresato, nonché il carico, trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata ed ogni onere per il loro smaltimento secondo la normativa vigente. <b>euro (sessantasette/63)</b>	m3	67,630
Nr. 52 D001.03.02	Scarifica di marciapiede fino alla profondità massima di cm 5 eseguita con macchina fresatrice a freddo o a mano, compreso pulizia totale della superficie e l'onere per il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (tre/26)</b>	mq	3,260
Nr. 53 D002.01	Scavo a larga sezione obbligata o di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, esclusa la roccia da mina, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura, fino al 30% del volume di scavo. Sono compresi anche lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso e l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata. <b>euro (ventiquattro/35)</b>	mc	24,350
Nr. 54 D002.02	Scavo a sezione ristretta obbligata fino ad una profondità di ml. 1,50 e per larghezze fino a mt. 1,50, eseguito con mezzi meccanici, per la realizzazione di fondazioni, fognature, opere d'arte in genere, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, esclusa la roccia da mina, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura, fino al 30% del volume di scavo. Sono compresi anche lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione delle pareti e dei cigli, il deflusso e l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata <b>euro (undici/18)</b>	mc	11,180
Nr. 55 D005.01	Smontatura di cordonato di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata. <b>euro (otto/00)</b>	ml	8,000
Nr. 56 D005.03	Smontatura di zanella di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata. <b>euro (diciannove/83)</b>	mq.	19,830
Nr. 57 D005.04	Smontatura di panchina di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura dei pezzi, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelli ritenuti idonei dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelli ritenuti non idonei dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata. <b>euro (diciannove/83)</b>	mq.	19,830
Nr. 58 D005.05	Smontatura di lapide stradale di qualsiasi natura e classe compresa la demolizione del sottofondo, l'onere per la ripulitura della stessa, del carico, trasporto ed accatastamento su idonei pancali su aree di proprietà dell' A.C. di quelle ritenute idonee dalla D.L. compreso altresì l'onere del carico, trasporto, scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'Impresa di quelle ritenute non idonee dalla D.L. Nel caso in cui il materiale di risulta debba essere trasportato in discarica autorizzata.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,000
Nr. 59 D006.01	Demolizione di marciapiede, eseguita a mano o con mezzi meccanici escluso cordonati, panchina e zanella, ma compreso manto di usura, mattonelle di cemento, massetto in calcestruzzo di cemento e sottostante massicciata, il tutto fino ad una profondità massima di cm. 30, incluso l'onere del carico, trasporto e scarico su aree da provvedersi a cura e spese dell'impresa delle materie di risulta. Il prezzo comprende anche il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata.		
	<b>euro (settantadue/74)</b>	mc	72,740
Nr. 60 D006.02	Demolizione di soletta di copertura pozzetti esistenti di qualsiasi tipo e dimensione a mano o a macchina, compreso l'onere per la sistemazione delle pareti laterali eventualmente danneggiate, il recupero e la pulizia delle lapidi in ghisa con relativi telai, il carico, trasporto e scarico delle materie di risulta, lo spianamento e la pulizia della sommità delle pareti del pozzetto in maniera da renderle pronte per il nuovo getto. Nel titolo è compreso anche il rifacimento della soletta di copertura in c.a. adatta a sopportare carichi stradali pesanti, collocazione muratura ai piani fissati dalla D.L. della lapide in ghisa con la sola esclusione della fornitura della medesima, i materiali e manodopera necessari a riportare in quota le pareti del pozzetto e quanto altro occorra per dare la soletta ricostruita a regola d'arte. Il prezzo comprende infine il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata.	cadauno	125,000
Nr. 61 D008.01	Fornitura e posa in opera di cordonato in cls di cm. 10-12-15x25x100 in cemento vibrocompresso, murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32.5, compreso scavo, fondazione in calcestruzzo C 20/25 della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	ml	21,500
Nr. 62 D008.04.01	Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino in pezzi dritti di dimensioni cm. 12x25 compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	ml	44,000
Nr. 63 D008.04.02	Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	ml	54,000
Nr. 64 D008.05.02	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	ml	53,000
Nr. 65 D008.05.04	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito in pezzi curvi di dimensioni cm. 12x25 compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x40, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	ml	57,000
Nr. 66 D008.05.04	Fornitura e posa in opera di panchina in granito in pezzi dritti o curve di dimensioni cm. 25x18 segata sulle sei facce e con l'angolo a vista opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte.	ml	62,000
Nr. 67 D008.06	Muratura di cordonato di qualsiasi tipo e sezione	ml	18,000
Nr. 68 D008.07	Muratura di panchina di qualsiasi tipo e sezione	ml	25,000
Nr. 69 D008.08	Muratura di zanella di qualsiasi tipo e spessore	ml	18,000
Nr. 70 D008.09	Muratura di zanella a doppio petto di qualsiasi tipo e spessore	ml	25,000
Nr. 71 D009.01	Fornitura e posa in opera di panchina in cls per passo carrabile di dimensioni cm. 100x40 e spess. minimo 8, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte.	ml	30,000
Nr. 72 D009.02	Fornitura e posa in opera di panchina in travertino per passi carrabili di dimensioni cm. 100x40 e spessore minimo 8 con l'angolo opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte.	ml	55,000
Nr. 73 D009.02.01	Fornitura e posa in opera di panchina in granito per passi carrabili di dimensioni cm. 100x40 e spessore minimo 8 con l'angolo opportunamente smussato, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione in calcestruzzo della sezione cm. 30x50, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte.	ml	68,000
Nr. 74 D009.03.01	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento ad un petto di dimensioni cm. 8x25x50, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (ventidue/50)</b>	ml	22,500
Nr. 75 D009.03.03	Fornitura e posa in opera di zanella in cemento a doppio petto di dimensioni cm. 8x25x100, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione della sezione cm. 30x35, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventisette/00)</b>	ml	27,000
Nr. 76 D009.03.05	Fornitura e posa in opera di zanella in porfido a doppio petto larghezza minima cm. 50 dello spessore di cm. 5, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione di sezione di cm. 60x40, la stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessantaotto/41)</b>	ml	68,410
Nr. 77 D009.03.06	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido murata a filaretto con lastre larghezza minima cm. 25 dello spessore di cm. 5, compreso lo scavo, la formazione di massetto di fondazione di sezione di cm. 60x40, la stuccatura dei giunti e quanto altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (trentaquattro/00)</b>	ml	34,000
Nr. 78 D009.04	Fornitura e posa in opera di lapide in ghisa, composti da telaio e controtelaio su pozzetti stradali in calcestruzzo esistenti di varie forme e dimensioni, compreso l'onere del getto, armature, casseformi e quant'altro occorra per darla finita a regola d'arte, in quota con il piano viabile. prima della posa in opera il chiusino dovrà essere pesato e accompagnato da ddt con riportato il peso. <b>euro (due/70)</b>	kg	2,700
Nr. 79 D009.04.01	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, diametro interno cm 71, composti da telaio e controtelaio allettati con malta cementizia. Sono compresi gli oneri di prova per l'adattamento e la messa in quota definitiva rispetto al piano viabile. il chiusino dovrà essere pesato prima della posa e accompagnato da ddt con riportato il peso. <b>euro (tre/65)</b>	kg	3,650
Nr. 80 D009.05	Fornitura e posa di lastrico in pietra Colombino o similare di larghezza cm. 30/35/40 e altezza cm. 8, compreso scavo, formazione di massetto di fondazione, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per darla in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	mq	150,000
Nr. 81 D009.06	Pavimentazione stradale o di marciapiedi, costruita con cubetti di porfido, posti in opera con letto di sabbia grossa compresa nel prezzo), o su sabbia e cemento, su richiesta della D.L., di spessore medio cm. 5 su fondazione compensata a parte. I cubetti, da collocarsi in opera, secondo il piano di cava, dovranno essere disposti ad archi di cerchio contrastanti, ben assestati e serrati fra loro, con giunti sfalsati da arco ad arco ed in modo che l'incontro dei cubetti di due cerchi adiacenti avvenga per angolo retto. Dopo la posa dei cubetti, la pavimentazione dovrà essere ripetutamente ricoperta con strati di sabbia che verrà fatta penetrare, mediante scope e bagnature, nelle connessioni fino al completo loro intasamento. Successivamente la pavimentazione dovrà essere energicamente battuta con adatti pestelli, ed a più riprese, fino ad un perfetto assestamento dei cubetti in modo da ottenere le esatte sagome e pendenze prescritte. Con cubetti delle dimensioni di cm. 6-8. <b>euro (cinquantasei/50)</b>	mq	56,500
Nr. 82 D010.01	Esecuzione di massetto di calcestruzzo di cemento Rck 200 dello spessore minimo di cm. 12 per sottofondo marciapiedi, compreso l'onere per il getto, sistemazione del sottofondo e quanto altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte ben levigato e pronto per la posa del manto di usura in conglomerato bituminoso. <b>euro (tredici/00)</b>	mq	13,000
Nr. 83 D011.01	Esecuzione di pavimentazione in mattonelle di porfido della larghezza di cm. 20, dello spessore cm. 3-5, murate a filaretto con malta cementizia, compreso l'onere per la stuccatura e rifilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte secondo i piani e gli allineamenti forniti dalla D.L.. <b>euro (novanta/00)</b>	mq	90,000
Nr. 84 D011.02	Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto cementato di qualsiasi spessore costituito da materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006 spessore non inferiore a cm. 30 con l'aggiunta di 120Kg/mc di cemento R32,5 spessore cm 15-25 cm, compreso rullatura, compattazione e l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di mano di emulsione bituminosa nella misura di 1 Kg per mq, saturata da uno strato di sabbia; eventuali prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. <b>euro (settanta/91)</b>	mc	70,910
Nr. 85 D011.03	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/5, per ricarichi o risagomature, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. <b>euro (undici/50)</b>	q.le	11,500
Nr. 86 D011.03.01	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/5, per esecuzione di manto di usura, dello spessore minimo compreso di cm 3, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. <b>euro (dieci/63)</b>	mq	10,630
Nr. 87 D011.04.01	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/10, per ricarichi o risagomature, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. <b>euro (dieci/60)</b>	q.le	10,600

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88 D011.04.02	Fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice o a mano di conglomerato bituminoso pezz. 0/10, per esecuzione di manto di usura, dello spessore minimo compresso di cm 4, compreso rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. <b>euro (nove/80)</b>	q.le	9,800
Nr. 89 D011.04.03	Sovraprezzo per la fornitura e stesa di conglomerato bituminoso pezz. 0/10 con bitume HARD modificato ad elevata resistenza meccanica atto ad aumentare la resistenza a fatica e la resistenza all'accumulo delle deformazioni permanenti con conseguente aumento della durata della pavimentazione da stendere con macchina vibrofinitrice o a mano, compresa rullatura, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte. Nel caso in cui il materiale venga steso nei mesi non estivi, questo andrà mantenuto ad una temperatura adeguata per la lavorazione con l'ausilio di caldaia termica. <b>euro (due/00)</b>	q.le	2,000
Nr. 90 D011.05	Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per strato di Binder pezz. 0/20 per spessore compresso minimo cm.10, steso con macchina vibrofinitrice o a mano compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte perfettamente sagomato e pronto per l'esecuzione del manto di usura. <b>euro (ventisei/55)</b>	mq	26,550
Nr. 91 D011.05.01	Sovraprezzo per fornitura e stesa di conglomerato bituminoso Binder pezz. 0/20, con bitume HARD modificato ad alta resistenza meccanica atto ad aumentare la resistenza a fatica e la resistenza all'accumulo delle deformazioni permanenti con conseguente aumento della durata della pavimentazione da stendere con macchina vibrofinitrice o a mano compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante e quanto altro occorra per darlo in opera a regola d'arte perfettamente sagomato e pronto per l'esecuzione del manto di usura. <b>euro (uno/70)</b>	q.le	1,700
Nr. 92 D011.07	Fornitura e stesa di manto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezz. mm.0/5, dello spessore compresso di cm. 3, dato in opera con macchina vibrofinitrice o a mano, previa mano di attacco in emulsione bituminosa al 55%, compreso l'onere per la rullatura. <b>euro (nove/00)</b>	mq	9,000
Nr. 93 D011.07.01	Fornitura e stesa di manto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezz. mm.0/5, per ogni cm in più della voce D011.07, dato in opera con macchina vibrofinitrice o a mano, previa mano di attacco in emulsione bituminosa al 55%, compreso l'onere per la rullatura. <b>euro (due/62)</b>	mq	2,620
Nr. 94 D011.09	Formazione di rilevato stradale, con misto granulometrico di cava, approvato dalla D.L., posto in opera secondo sezioni e quote di progetto a strati non superiori a cm. 30 opportunamente compattato con rulli idonei da ottenere una densità non inferiore all'80% della densità massima a prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore, compreso l'onere per preparazione piano di posa, sagomatura di banchine e scarpate e quanto altro occorra per dare il rilevato finito a regola d'arte. <b>euro (trentacinque/00)</b>	mc	35,000
Nr. 95 D011.10	Fornitura e stesa di materiale stabilizzato di cava, per risagomatura di sede stradale, per uno spessore di cm. 25 e curva granulometrica secondo UNI 1006, proveniente dalla frantumazione di pietra eminentemente calcarea a struttura saccaroide, compreso compattazione, rullatura, sagomatura e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (quarantadue/00)</b>	mc	42,000
Nr. 96 D011.11	Fornitura e posa in opera con autobotte da cantiere di calcestruzzo per rinfianchi, riempimenti e massetti <b>euro (centonovanta/00)</b>	mc	190,000
Nr. 97 D013.04	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 160 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/50)</b>	ml	10,500
Nr. 98 D013.05	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 200 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantaotto/80)</b>	ml	48,800
Nr. 99 D013.06	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 250 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di discarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquantaotto/50)</b>	ml	58,500
Nr. 100	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 315 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D013.07	toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (settantatre/60)</b>	ml	73,600
Nr. 101 D013.08	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 400 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (novantadue/50)</b>	ml	92,500
Nr. 102 D013.09	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi in PVC rigido SN4 diam . cm. 500 tipo pesante con giunto ad anello elastomerico toroidale, compresa la pulitura delle parti da congiungere, la lubrificazione della guarnizione internamente e nella parte smussata del tubo da introdurre con lubrificanti al silicone, compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi forma, opportunamente fasciati in calcestruzzo di cemento Rck 200 fino ad ottenere uno spessore minimo di cm. 15, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (centodiciotto/20)</b>	ml	118,200
Nr. 103 D014.01	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 40, con giunto a bicchiere completi di guarnizioni di tenuta in neoprene, opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (settantacinque/00)</b>	ml	75,000
Nr. 104 D014.02	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 50, completi di guarnizioni di tenuta opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottantadue/00)</b>	ml	82,000
Nr. 105 D014.03	Fognature o attraversamenti stradali eseguiti con tubi di cemento prefabbricato vibrocompresso autoportante del diametro di cm. 60, completi di guarnizioni di tenuta opportunamente fasciati con materiale idoneo da scheda tecnica rilasciata dal costruttore, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresa quota parte onere di di scarica, allacciamento ai pozzetti sia di ispezione sia ad intercettazione idraulica o a fognature, rinfianco con stabilizzato di cava fino alla quota del rilevato stradale e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. <b>euro (novantasette/00)</b>	ml	97,000
Nr. 106 D016.01	Realizzazione di pozzetto stradale di ispezione della sezione interna di cm. 70x70, di cemento prefabbricato vibrato autoportante di altezza tale che il fondo risulti di cm. 50 più basso del piano di scorrimento della fognatura, completo di soletta di copertura in c.a. e lapide in ghisa di cm. 60x60 adatta a sopportare un carichi pesanti D.E., compreso l'onere per scavo, armature, casseformi e quant'altro occorra per darlo compiuto a regola d'arte. Compresa quota parte onere di di scarica. <b>euro (trecentonovanta/00)</b>	cadauno	390,000
Nr. 107 D016.02	Costruzione di pozzetto stradale di ispezione della sezione interna di cm. 100x100, di cemento prefabbricato vibrato autoportante di altezza tale che il fondo risulti di cm. 50 più basso del piano di scorrimento della fognatura, completo di soletta di copertura in c.a. e lapide in ghisa di cm. 60x60 adatta a sopportare un carichi pesanti D.E., compreso l'onere per scavo, armature, casseformi e quant'altro occorra per darlo compiuto a regola d'arte. Compresa quota parte onere di di scarica. <b>euro (quattrocentottanta/00)</b>	cadauno	480,000
Nr. 108 D016.03	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 30x30x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa , tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte onere di di scarica. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cadauno	125,000
Nr. 109 D016.04	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 40x40x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di di scarica. <b>euro (centoquaranta/00)</b>	cadauno	140,000
Nr. 110 D016.05	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 50x50x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di di scarica. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cadauno	165,000
Nr. 111	Realizzazione di pozzetto stradale ad intercettazione idraulica, dimensioni interne cm 60x60x80 , di cemento prefabbricato vibrato con pareti e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D016.06	platea dello spessore di cm. 15, completo di sifone, soletta di copertura in c.a. e griglia in ghisa, tipo pesante D.E. , compreso l'onere per scavo, getto, armature, casseformi e quanto altro occorra per darli in opera compiuti a perfetta regola d'arte. Compresa quota parte oneri di discarica. <b>euro (centottanta/00)</b>	cadauno	180,000
Nr. 112 D016.06.01	Fornitura e posa di pozzetto dimensioni 80x80 x80 di cemento prefabbricato vibrato con pareti e platea spessore cm. 15 completo di lapide in ghisa d400 con passo d'uomo. Compreso l'onere per lo scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (ottococinquanta/00)</b>	cadauno	850,000
Nr. 113 D017.01	Livellamento e messa in quota di di lapidi e chiusini della pubblica illuminazione o griglie su pozzetti ad intercettazione idraulica per riporto a quota stradale compreso il materiale occorrente per eseguire il llavoro a regola d'arte. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,000
Nr. 114 D017.01.01	Livellamento e messa in quota di di lapidi su pozzetti di ispezione alla fognatura per riporto a quota stradale compreso il rifacimento della soletta dello spessore minimo di cm 25, armatura metallica e tutto il materiale occorrente per eseguire il llavoro a regola d'arte. <b>euro (duecentodieci/00)</b>	cadauno	210,000
Nr. 115 D020.01	Demolizione di canaletta stradale varie forme e dimensioni eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici, compreso eventuale taglio della pavimentazione, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ad impianto autorizzato. Nel prezzo è pure compreso l'onere di discarica. <b>euro (quaranta/00)</b>	ml	40,000
Nr. 116 D028.01	Posa in opera di sostegni per segnaletica su marciapiedi, su sede stradale o su banchina in terra battuta con palo dell'altezza max di mt. 5.00 con diam. mm.48 o mm. 60, paletti dissuasori di sosta fissi o mobili, le transene parapetonali secondo le indicazioni e gli allineamenti dettati dalla D.L.. Compreso il taglio delle pavimentazioni e del massetto da eseguire con sega a disco diamantato fino ad una profondità minima di cm. 45, previo accertamento dei servizi esistenti, lo scavo di fondazione, il trasporto alla discarica del materiale di risulta, la formazione del plinto di fondazione di dimensioni minime 35x35x45, da eseguire in calcestruzzo Rck 250, l'eventuale parziale rinterro con stabilizzato o con lo stesso materiale di risulta, il ripristino delle pavimentazioni con lo stesso materiale esistente sia terra, stabilizzato, bitumatura o mattonelle di porfido. Compreso altresì ogni onere necessario per assicurare la verticalità dei sostegni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica. <b>euro (quarantasei/60)</b>	cadauno	46,600
Nr. 117 D028.02	Rimozione di sostegno per segnaletica, compresi i paletti bassi , parapetonali di qualsiasi tipo e dimensione , compreso il taglio del tubo alla base e chiusura del rimanente a terra con malta cementizia, stabilizzato o terrone vegetale compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla discarica pubblica o presso i magazzini comunali e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compreso pure l' onere di discarica. <b>euro (quattordici/50)</b>	cadauno	14,500
Nr. 118 D028.03	Montaggio di segnaletica stradale verticale di qualsiasi dimensione o appendici per pali su sostegni già predisposti di cartelli come previsto dal D.P.R. n. 495 del 1992 e su indicazione della Direzione Lavori . <b>euro (otto/50)</b>	cadauno	8,500
Nr. 119 D028.04	Smontaggio dai sostegni esistenti di segnaletica verticale composta da cartelli di qualsiasi forma e dimensioni compresi i segnali triangolari, circolari ottagonali, tabelle esplicative aggiuntive, targhe etc montati sia con staffe di ferro, alluminio o con nastro in acciaio tipo band-it, compreso il recupero del materiale smontato ed il trasporto dello stesso alla discarica o presso i magazzini comunali. Nel prezzo è compreso pure l'onere di discarica. <b>euro (otto/50)</b>	cadauno	8,500
Nr. 120 D029.12	Esecuzione di segnaletica orizzontale di NUOVO impianto per LINEE di mezzzeria, laterali per delimitazione carreggiata o formazione di parcheggi, delimitazione di piste ciclabili o corsie riservate, della larghezza di cm. 12 e 15 in vernice rifrangente bianca, gialla o azzurra, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno di Kg. 1 /mq di vernice . Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d' arte. Oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. <b>euro (uno/35)</b>	ml	1,350
Nr. 121 D029.13	Esecuzione di segnaletica orizzontale di NUOVO impianto larghezza superiore a cm. 15 per attraversamenti pedonali, stop, linee di arresto, simboli o scritte, frecce direzionali e zebraure, eseguita con vernice rifrangente di colore bianco, azzurro o giallo, compresa la fornitura di solvente nella quantità necessaria con l'impiego di non meno di Kg. 1/mq di vernice. Compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, se necessario, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quei lavori per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre alla eventuale apposizione e mantenimento di cartellonistica stradale di preavviso di divieto di sosta per lavori anche in presenza di traffico. La misurazione della superficie da contabilizzare è definita dal Capitolato Speciale d'Appalto. <b>euro (sette/00)</b>	mq	7,000
Nr. 122 D030.01	Esecuzione di canalizzazione per pubblica illuminazione su marciapiede eseguita mediante fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. corrugato antisciacchiamento diam. mm. 125, opportunamente fasciato in calcestruzzo di cemento Rck 200 per uno spessore minimo di cm. 10, compreso calcestruzzo, getto, taglio delle pavimentazione esistente con sega circolare a disco, scavo eseguito a mano o a macchina previa individuazione dei servizi esistenti, riempimento dello scavo con materiale stabilizzato di cava pezz. 0/7 compreso con piastra vibrante fino a rifiuto. Nel titolo si intende altresì compreso il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta degli scavi , cavo di guida in filo di ferro zincato e comunque quanto altro occorra, anche se non espressamente mensionato, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e pronto alla posa dei cavi. Scavo profondità minima pari a cm. 50. Completo di ripristino escluso tappetino. Compreso onere di discarica. <b>euro (trentatre/00)</b>	ml	33,000
Nr. 123	Esecuzione di canalizzazione per pubblica illuminazione in sede stadale o per attraversamenti eseguita mediante fornitura e posa in opera di tubi		

