COMUNE DI EMPOLI
UFFICIO TECNICO SETTORE OO. PP.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA SPORTIVA E LA S.S.67
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI EMPOLI

Data, 30/05/2023

IL TECNICO
Per. Ind. Tofanelli Enrico

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 E001 30/05/2023	Fornitura e posa in opera di Quadro GENERALE "Q1", un sezionatore sottocarico 4*63 A, un magneto termico differenziale 1P+N 25A 6KA 0,03 classe AC per ausiliari, due magneto termico differenziale 3P+N 25A 6KA 0,3 classe AC per linea destra e sinistra, due contattori quadripolari,un orologio astronomico,un selettore automatico modulare, carpenteria termoplastica posa da parete esecuzione IP40 con porta frontale da inserire in Conchiglia predisposta dalla Committenza. Dimensioni, caratteristiche ed apparecchiature da vedere, completa di accessori, cablaggio e quanto altro per dare opera finita a regola d'arte.						1,000		
	SOMMANO...	a corpo					1,000	1´295,70	1´295,70
2 E002 20/04/2015	Fornitura e posa in opera di PALO LAMINATO HSP HFT 9m Base 139,7 Sp 3,8 VERNICIATO completo di BRACCIO SINGOLO L 2m VERNICIATO e portella con corpo illuminante ITALO 1 5P5 S05 7040.180-3M CRI70CL.2 DIM AUTO CON SPD Vin E1 180mA completo di quota parte di linea elettrica 5G6 mmq e di impianto di terra costituito da dispersore a croce con corda 16 mmq che raggiunge la tasca per las messa a terra del palo e la morsettiera. Il collegamento equipotenziale è realizzato con il conduttore di 6 mmq presente nel cavo 5G6						26,000		
	SOMMANO...	a corpo					26,000	1´746,56	45´410,56
3 E003 20/04/2015	Fornitura e posa in opera di PALO LAMINATO HSP HFT 9m Base 139,7 Sp 3,8 VERNICIATO completo di BRACCIO SINGOLO L 2m VERNICIATO e portella con corpo illuminante ITALO 1 5P5 S05 7040.180-2M CRI70CL.2 DIM AUTO CON SPD Vin E1 180mA completo di quota parte di linea elettrica 5G6 mmq e di impianto di terra costituito da dispersore a croce con corda 16 mmq che raggiunge la tasca per las messa a terra del palo e la morsettiera. Il collegamento equipotenziale è realizzato con il conduttore di 6 mmq presente nel cavo 5G6						4,000		
	SOMMANO...	a corpo					4,000	1´712,78	6´851,12
4 E004 18/09/2014	Fornitura e posa in opera di PALO LAMINATO HSP HFT 9m Base 139,7 Sp 3,8 VERNICIATO completo di BRACCIO SINGOLO L 2m VERNICIATO e portella con corpo illuminante ITALO 1 5P5 S05 7040.180-4M CRI70CL.2 DIM AUTO CON SPD Vin E1 180mA completo di quota parte di linea elettrica 5G6 mmq e di impianto di								
	A RIPORTARE								53´557,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								53´557,38
	terra costituito da dispersore a croce con corda 16 mmq che raggiunge la tasca per las messa a terra del palo e la morsettiera. Il collegamento equipotenziale è realizzato con il conduttore di 6 mmq presente nel cavo 5G6						1,000		
	SOMMANO...	a corpo					1,000	1´756,70	1´756,70
5 E005 18/09/2014	Spostamento palo esistente previa rottura del collare in cemento, asporto della sabbia, innalzamento e riposizionamento in plinto esistente con autogru e collegamento su linea provvisoria						3,000		
	SOMMANO...	a corpo					3,000	381,60	1´144,80
6 E006 20/04/2015	Fornitura e posa in opera di collegamento provvisorio del nuovo impianto su impianto esistente all'altezza dell'incrocio con Via Pontorme compreso muffole o quant'altro necessario all'alimentazione della nuova pubblica illuminazione (escluso collegamenti con cavidotti tra i due impianti)						1,000		
	SOMMANO...	a corpo					1,000	381,60	381,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro								56´840,48
	T O T A L E euro								56´840,48

Data, 30/05/2023

Il Tecnico
Per. Ind. Tofanelli Enrico

COMUNE DI EMPOLI UFFICIO TECNICO

	A RIPORTARE								