



COMUNE DI EMPOLI
Servizio Opere Pubbliche ed Infrastrutture

Oggetto: Progetto Esecutivo opere di manutenzione straordinaria, per rifacimento del sottofondo al campo di calcio di S. Maria – 1° Stralcio non funzionale -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

Art. 01 - Rimozione manto artificiale

Rimozione dell'attuale manto in erba artificiale, eseguito a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, compreso scaricamento degli intasi e successivo smaltimento in discarica. Nel caso la direzione dei lavori, richieda l'accatastato del manto sintetico esistente, in modo da favorire un eventuale reimpiego (non per uso sportivo), il tutto verrà sistemato su un'area adiacente al campo, posta entro i limiti del centro sportivo. In ogni caso si precisa che il manto sintetico esistente e/o qualsiasi materiale rimosso, non ritenuto idoneo al riutilizzo dalla direzione dei lavori, dovrà debitamente essere smaltito in idonea discarica autorizzata, comprensivo del costo di smaltimento. Lavorazione pertanto comprensiva di ogni onere necessario, quale movimentazione materiali, carico, trasporto, smaltimento e conferimento in pubblica discarica. Inoltre smontaggio porte ed accatastamento in cantiere in caso di riutilizzo, oppure smaltimento in discarica in caso di nuova fornitura di porte di calcio. Ogni onere compreso per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte e pronto per la successiva lavorazione.

Mq. 6.280,00 circa	A Corpo	€	18.850,00
--------------------	---------	---	-----------

Art. 02 – Collegamenti fognatura

Esecuzione di allaccio di collegamento dalla canaletta perimetrale alla fognatura perimetrale esistente, eseguito con tubazione PVC diam. 110 con mezzi meccanici ed a mano, rivestito con getto in cls e sigillato sul cervello della fognatura, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte:

N. 12	A Corpo	€	4.200,00
-------	---------	---	----------

Art. 03– Pozzetto diaframmato

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo precompresso delle dimensioni di cm. 100x100 con sovrastante chiusino in cemento/ghisa B 125; il prezzo è comprensivo degli oneri per lo scavo, la realizzazione dei piani di appoggio ed il rinfilanco in cls. ed in generale qualsiasi spesa per dare il lavoro finito a regola d'arte:

N° 1	A Corpo	€	500,00
------	---------	---	--------

