



COMUNE di EMPOLI

*SETTORE I LL.PP e PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità*

Intervento di manutenzione della copertura del Magazzino del Sale a Empoli, adibito a Museo del Vetro (MuVE)

**PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI**

Empoli, 28/06/2020

Il progettista
arch. Simone Scortecci

Intervento di manutenzione della copertura del Museo del Vetro (Ex Magazzino del Sale) a Empoli

via Ridolfi n. 70 - Empoli

VOCE PREZZARIO	categoria	descrizione	UM	importo unitario
TOS21_02.C03.021.001	OPERE EDILI	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo, con embrici e coppi	mq	41,75 €
TOS21_03.A03.051.001	OPERE EDILI	Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile, in tegole e coppi	mq	25,03 €
TOS21_01.C03.021.001	OPERE EDILI	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo, con embrici e coppi	mq	39,78 €
TOS21_01.D05.001.002	OPERE EDILI	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma	mq	12,69 €
TOS21_17.N05.003.033	PONTEGGIO	Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese	mq	9,79 €
TOS21_17.N05.003.034	PONTEGGIO	Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica	mq	4,20 €
TOS21_17.N05.003.039	PONTEGGIO	Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate	mq	19,51 €
TOS21_17.N05.003.040	PONTEGGIO	Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate	mq	8,36 €
TOS21_17.N05.003.060	PONTEGGIO	Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico	mq	14,87 €
TOS21_17.N05.003.061	PONTEGGIO	Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico	mq	6,37 €
TOS21_17.N05.007.051	ALLESTIMENTO CANTIERE	Delimitazione e protezione aree a rischio: schermatura lato strada mediante rete di protezione	mq	1,74 €
TOS21_17.N05.002.012	ALLESTIMENTO CANTIERE	Montaggio recinzioni e accessi di cantiere	mq	8,00 €
TOS21_17.N05.002.015	ALLESTIMENTO CANTIERE	Smontaggio recinzioni e accessi di cantiere	mq	3,43 €
NP_01	OPERE EDILI	Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretana espansa rigida	mq	51,00 €
NP_02	OPERE EDILI	Scarrettamenti e movimenti di materiali	a.c.	824,38 €
NP_03	OPERE EDILI	Smaltimenti	a.c.	2.326,34 €
NP_04	OPERE EDILI	Linee vita	a.c.	3.292,03 €
NP_05a	PONTEGGIO	Oneri per allarme e illuminazione notturna ponteggio	a.c.	3.000,00 €
NP_05b	PONTEGGIO	Maggiori oneri per parti di ponteggio complesse	a.c.	6.070,97 €
NP_06	ALLESTIMENTO CANTIERE	Puntellamenti	a.c.	900,00 €
NP_07	SICUREZZA	DPI, attrezzature pronto soccorso, prescrizioni anticovid	a.c.	6.062,19 €
NP_08	OPERE EDILI	Rimozione di materiale isolante sia in pannelli che in materassino di qualsiasi spessore	mq	7,00 €