COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

RESTAURO DELLA FONTANA DEI LEONI
Piazza Farinata degli Uberti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Ottobre 2019

REL. E06
ANALISI PREZZI SICUREZZA

Il progettista

Arch. Alessandro Jaff

Il R.U.P.

Geom. Ugo Reali

JAFF ALESSANDRO
ORDINE ARCHITETTI
P.P.C. - PROVINCIA DI
FIRENZE/800010790485
Architetto
04.11.2019 14:19:27
UTC

Gruppo di progettazione

Arch. Alessandro Jaff (coordinatore) - Arch. Andrea Cecconi - Arch. Lucia Nuvoli

Jaff Associati Ingegneria e Architettura Via Maggio 50 50125 Firenze Tel +39055280462 Email info@jaffassociati.it Web www.jaffassociati.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP SIC_01	Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura e installazione di quadristica di cantiere, collegamento a terra del ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Compresa la redazione della dichiarazione di conformità ed ogni altro onere per dare titolo compiuto a regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_17.P06.006.002] Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche at ... cad	1,000	16,65	16,65	---
	(E) [TOS19_PR.P61.002.005] Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di por ... cad	1,000	220,58	220,58	---
	(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria prezzo senz ...				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	8,000	21,47	171,76	---
	(E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria Prezzo senz ...				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	8,000	20,58	164,64	---
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune senza SG e Utili				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	8,000	24,08	192,64	---
	(L) Materiali e attrezzature vari a corpo	100,000	0,00	0,00	
	Sommano euro			766,27	
	Spese Generali 15.00% * (766.27) euro			114,94	
	Sommano euro			881,21	
	Utili Impresa 10% * (881.21) euro			88,12	
	T O T A L E euro / a corpo			969,33	
Nr. 2 NP SIC_02	Oneri per il calcolo strutturale della struttura provvisoria di copertura				
	E L E M E N T I:				
	(L) Tecnico abilitato ora	8,000	55,00	440,00	
	Sommano euro			440,00	
	Spese Generali 15.00% * (440.00) euro			66,00	
	Sommano euro			506,00	
	Utili Impresa 10% * (506.00) euro			50,60	
	T O T A L E euro / a corpo			556,60	
Nr. 3 NP SIC_03	Impianto idrico di cantiere compreso istallazione di lavamani esterno e di un punto di erogazione acqua per il cantiere, allaccio box prefabbricato				
	E L E M E N T I:				
	(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato senza SG e Utili				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	6,000	28,76	172,56	---
	(L) materiali a corpo	1,000	150,00	150,00	
	Sommano euro			322,56	
	Spese Generali 15.00% * (322.56) euro			48,38	
	Sommano euro			370,94	
	Utili Impresa 10% * (370.94) euro			37,09	
	T O T A L E euro / a corpo			408,03	
Nr. 4 NP SIC_04	Box prefabbricato in lamiera non coibentato per deposito attrezzature dim. 2.50x1.75				
	E L E M E N T I:				
	(L) Box prefabbricato non coibentato nolo mensile al mese	1,000	25,00	25,00	
	Sommano euro			25,00	
	Spese Generali 15.00% * (25.00) euro			3,75	
	A R I P O R T A R E			28,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O			28,75	
	Sommano euro			28,75	
	Utili Impresa 10% * (28.75) euro			2,88	
	T O T A L E euro / al mese			31,63	
Nr. 5 NP SIC_05	Fornitura e posa in opera di grafica per recinzione di cantiere costituita da telo in PVC 500 gr/mq stampato con grafica personalizzata, dotato di rinforzo perimetrale e occhielli in alluminio zincato con tenditelo posti a coppia ogni 45 cm. **E L E M E N T I:**				
	(L) Fornitura telo in pvc con grafica, rinforzato e con anelli e tenditori h 200 cm al metro	60,000	18,50	1´110,00	
	(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune senza SG e Utili di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	8,000	24,08	192,64	---
	Sommano euro			1´302,64	
	Spese Generali 15.00% * (1 302.64) euro			195,40	
	Sommano euro			1´498,04	
	Utili Impresa 10% * (1 498.04) euro			149,80	
	T O T A L E euro / mq			1´647,84	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 6 TOS19_17.P 06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 Prezzo senza S.G. e Utili euro / cad			16,65	
Nr. 7 TOS19_PR.P 61.002.005	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm. Prezzo senza S.G. e Utili euro / cad			220,58	
Nr. 8 TOS19_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato senza SG e Utili euro / ora			28,76	
Nr. 9 TOS19_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune senza SG e Utili euro / ora			24,08	
Nr. 10 TOS19_RU. M11.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria prezzo senza S.G. e Utili euro / ora			21,47	
Nr. 11 TOS19_RU. M11.001.004	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria Prezzo senza S.G. e Utili euro / ora			20,58	

Data, 30/10/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E				