

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TRIBUNA PRINCIPALE E NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE C. CASTELLANI DI EMPOLI

PROPRIETA': COMUNE DI EMPOLI - VIA G. DEL PAPA N. 41, EMPOLI (FI)

COMMITTENTE: EMPOLI F.C. S.P.A. - VIA DI PIANEZZOLI, EMPOLI (FI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA DEI LAVORI

	OPERE (riferimento elenco nella relazione tecnica)	COSTO OPERE
B1)	Tribuna principale: nella parte bassa del settore inferiore sostituzione del parapetto metallico nei due tratti di ca. 31 metri l'uno con uno nuovo in vetro strutturale montato su apposita base d'acciaio.	49'000,00 €
B2)	Tribuna principale: posa in opera sulla terrazza "Executive", posta a livello intermedio tra il settore inferiore e quello superiore, di pavimentazione costituita da moquette.	10'700,00 €
B3)	Tribuna principale: all'intradosso del solaio di copertura revisione delle condizioni dell'intonaco e sistemazione delle porzioni ammalorate per prevenire il fenomeno dello "sfondellamento".	12'500,00 €
B4)	Tribuna principale: allargamento delle due rampe delle scale di collegamento tra il settore inferiore della tribuna e il parterre a destra e a sinistra del tunnel d'ingresso dei giocatori.	1'500,00 €
C1)	Tribuna laterale Sud: allargamento del cancello dell'uscita d'emergenza con sostituzione del cancello e spostamento del tornello; montaggio di maniglione antipanico su cancello interno e di rampa di raccordo tra le due porzioni divise dal cancello.	8'300,00 €
D1)	Parterre lato Nord: smontaggio di un tratto di parapetto in vetro e montaggio di una scaletta d'acciaio di servizio tra parterre e campo di gioco.	2'000,00 €
E1)	Tribuna Maratona: Sostituzione del separatore tra il fossato e la pista di atletica attualmente formato da pannelli LED con elementi in vetro strutturale su base d'acciaio per una lunghezza di ca. 107 metri.	66'000,00 €
	IMPORTO TOTALE OPERE	150'000,00 €