IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI e IMPIANTISTICA
Oplonde s.r.l.
Via S. Martino, 190 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055.89.98.282 - Fax 055.89.62.169
e-mail: info@oplonde.it - www.oplonde.it

ISO Stars EU ISO 14001:2015
ISO Stars EU BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015

Comune di Empoli
Via G. del Papa, 41
50053 Empoli (FI)

Ogg: **Manutenzione straordinaria del Cimitero dei Cappuccini in via Salaiola in Empoli.**

Con la presente siamo a rimettere la ns. migliore offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto consistenti nella messa in sicurezza , realizzazione di nuovi intonaci e tinteggiature all'ingresso del Cimitero dei Cappuccini

COSTI SICUREZZA

TOS 17-17.N05.009.022 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea con pianale di tavoloni di spessore cm 5 accostati perfettamente , con sottoponte con piano di lavoro da mt. 3.50, incluso nolo per il primo mese.
8.65*4.00 = mq 34.60*€/mq 19.32 = € 668.47

TOS 17- 17.N.05.003.036 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati , zincati a caldo compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica , incluso nolo per il primo mese
2*8.00*6.00 + 4.00*6.00 = mq 120.00*€/mq 8.86 = € 1.063.20

SOMMANO COSTI SICUREZZA € 1.731.67

LAVORI A MISURA

018 Rimozione di intonaco a distacco agevolato.
mq 110.02*€/mq 6.65 = € 731.63

NP Fornitura e posa in opera di rete antisfondellamento armata in fibra di vetro e resina prodotta dalla "Fibrenet" e successiva formazione di intonaco.
Mq 8.29 *€/mq 63.00 = € 522.27

NP 07 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve orizzontali o verticali esterne o interne all'antica , lisciato a mestola dello spessore medio non inferiore a cm 2 malta a base di calce idraulica NHL.
mq 120.02 * €/mq 32.73 = € 3.600.95

IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI e IMPIANTISTICA
Oplonde s.r.l.
Via S. Martino, 190 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055.89.98.282 - Fax 055.89.62.169
e-mail: info@oplonde.it - www.oplonde.it

ISO Stars EU ISO 14001:2015
ISO Stars EU BS OHSAS 18001:2007
CSQ IQNet ISO 9001:2015

NP 12 Mano di uniformante per conguagliare le superfici tra vecchi e nuovi intonaci.
mq 186.46*€/mq 4.50 = € 839.07

012 Coloritura di prospetti arcate e sottovolte stesura a due mani di pittura a base di silicati.
mq 186.46*€/mq 9.60 = € 1.790.02

002 Opere in economia per consolidamento lesione arco in facciata lato interno e solaio in tavelloni.
A corpo € 650.00

Sommano lavori a misura € 8.133.95

TOTALE € 9.860.00 + iva

In attesa di un Vs. riscontro Distinti Saluti

Campi B.zio 15 novembre 2019

L'Impresa Oplonde S.r.l.
Direttore Tecnico
Geom. MAURO TONI