



COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico
– Servizio Manutenzione Immobili –

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
CIMITERO COMUNALE “S. ANDREA” – PROGETTO
APPLICATIVO 2.6 –

TAVOLA 3

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune Empoli

QUADRO ECONOMICO -

Empoli, li 19.12.2019

TECNICO REDATTORE

Geom. Maurizio Minoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP03 16/12/2019	Fornitura di piastrelle a scelta della D.L. tra i campioni forniti, dim. cm 30x30 e 40x40, in gres porcellanato certificato antiscivolo R10. Pavimento piano primo					469,00		
	SOMMANO mq					469,00	25,00	11'725,00
2 NP04 16/12/2019	Fornitura a posa in opera di malta impermeabile elastica, necessaria per impermeabilizzazione del sottofondo compreso tutte le lavorazioni necessarie per la stesura a regola d'arte. Tutta la superficie del primo piano					657,00		
	SOMMANO mq					657,00	45,00	29'565,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'290,00
	TOTALE euro							41'290,00
	Empoli, 19/12/2019							
	Il Tecnico Geom. Maurizio Minoli  							
	A RIPORTARE							

