



Comune di Empoli

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

pag. 1

STIMA ONERI SICUREZZA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA XXIV LUGLIO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Empoli, 11/12/2015

IL TECNICO
Ing. Roberta Scardigli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 N10.014.002	Realizzazione di recinzione area adibita a cantiere, compreso montaggio smontaggio idonea segnaletica diurna e notturna e struttura in acciaio elettrosaldato modulare con basi in cls h min. 2 m, nella presente voce si intende compresa la realizzazione di accessi al cantiere realizzati con telai in elementi controventati, per tutta la durata dei lavori. euro (nove/00)	m	9,00
Nr. 2 N10.015.003	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Primo mese. euro (duecento/00)	cad/mese	200,00
Nr. 3 N10.015.003 bis	idem c.s. ...lo smontaggio. Mesi successivi. euro (cinquanta/00)	cad/mese	50,00
Nr. 4 N10.015.004	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Primo mese. euro (duecento/00)	cad/mese	200,00
Nr. 5 N10.015.004 bis	idem c.s. ...lo smontaggio. Mesi successivi. euro (cinquanta/00)	cad/mese	50,00
Nr. 6 N10.015.005	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Primo mese. euro (duecento/00)	cad/mese	200,00
Nr. 7 N10.015.005 bis	idem c.s. ...lo smontaggio. Mesi successivi. euro (cinquanta/00)	cad/mese	50,00
Nr. 8 S04.002.048	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione, per tutta la durata dei lavori. euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 9 S04.002.052	Recinzioni Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 10 S11	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole. euro (zero/20)	giorno	0,20
Nr. 11 S12	idem c.s. ...dei lavoratori. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 euro (zero/15)	giorno	0,15
Nr. 12 S13	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi di collegamento a 2 vie. euro (cinquanta/00)	giorno	50,00
Nr. 13 S15	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di moviere. euro (venti/00) Empoli, 11/12/2015	ora	20,00
Il Tecnico Ing. Roberta Scardigli			