



**Comune di Empoli**  
Ufficio Tecnico Settore LL. PP.

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Servizio di sfalcio dell'erba lungo le banchine stradali su tutto il territorio comunale - anno 2021 -

**COMMITTENTE:** Comune di Empoli

Empoli, 31/05/2021

**IL TECNICO**  
Geom. Elisabetta Bagnoli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A001.01	Costo orario operaio agricolo specializzato orario feriale diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00. <b>euro (ventiotto/00)</b>	ora	28,00
B002.01	Camion con portata fino a 200 q.li con cassone ribaltabile, dotato di gru idraulica della portata fino a 30 q.li. Compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (settantasette/60)</b>	ora	77,60
B002.02	Camion con portata inf. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	ora	45,00
B002.03	Camion con portata sup. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	ora	57,00
B005.03	Pala meccanica semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore compreso quota parte consumi e conducente. <b>euro (sessantaquattro/30)</b>	ora	64,30
B005.04	Trattore con trincia con sbraccio da 7.00 a 13.00 metri . Compreso quota parte consumi e conducente <b>euro (cento/00)</b>	ora	100,00
C002.01	Fornitura di terrone vegetale per aiuole, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (uno/00)</b>	q.le	1,00
C002.02	Fornitura di diserbante compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L. <b>euro (diciotto/00)</b>	Kg	18,00
D020.02.03	Rasatura di banchine laterali alla corsia stradale da eseguirsi dal margine della carreggiata fino al ciglio del fosso per qualsiasi spessore da effettuarsi con apposita fresa livellante , compreso il recupero e lo stendimento del terreno di risulta in loco, e/o lo stendimento di quello in eccesso, il tutto eseguito con le adeguate pendenze per consentire il deflusso delle acque meteoriche. il materiale non utilizzato dovrà essere caricato, trasportato e scaricato a pubblica discarica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere apposta la segnaletica secondo il nuovo codice della strada, con impiego anche di eventuali movieri. Compreso onere di discarica. <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	km	145,00
D040.01	Sfalcio meccanizzato di erba in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito mediante l'impiego di trattore dotato di attrezzature trincianti, posteriori o su sbraccio fino a 4 m, per qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, compreso rifilatura con decespugliatore intorno a pali e/o opere stradali, soffio dell'erba tagliata, formazione del cantiere mobile con segnaletica e relativo personale occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autoizzata e compreso onere di discarica. <b>euro (zero/12)</b>	mq	0,12
D040.02	Taglio erba e decespugliamento in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, quando non è possibile lo sfalcio meccanizzato con trattore e trincia, con qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, in presenza di traffico, adottando ogni cautela in materia di sicurezza, eseguito a mano o con mezzi meccanici, con pulizia di zanelle ed altre adiacenze cementate, compresa la rimozione del materiale, soffio dell'erba tagliata ed ogni onere anche per l'eventuale fornitura, posa e rimozione di segnaletica mobile occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso l'onere dei movieri a terra per la regolamentazione del traffico. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alla discarica autorizzata. Compreso onere di discarica . <b>euro (zero/38)</b>	mq	0,38
D040.03	Asportazione di foglie e le risultanze dei tagli dei tappeti erbosi da eseguirsi a mano o con macchine aspiratrici compreso carico e trasporto e scarico al centro di smaltimento. Compreso onere di discarica. <b>euro (zero/10)</b>	mq	0,10
D040.05	Oneri di smaltimento di materiale di scavo di banchine stradali e fosse stradali compreso carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata, con adeguato formulario smaltimento rifiuti. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	Tonn.	125,00
<p>Empoli, 31/05/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Elisabetta Bagnoli</p>			