



COMUNE
DI
EMPOLI

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE


TAV.D

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE CIMITERO DI BASTIA

Cimitero di Bastia via Val d'Elsa Loc. Ponte a Elsa

TAVOLA

STIMA DELLE LAVORAZIONI

DATA	Marzo 2024	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Roberta Scardigli
SCALA		PROGETTISTA e D.L.:	Geom.  Conrado Taddei
ARCHIVIO		V. IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO:	Ing. Roberta Scardigli

COMUNE DI EMPOLI
CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE
CIMITERO DI BASTIA

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Empoli, 29/03/2024

IL TECNICO
Geom. Corrado Taddei



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	overflow (SpCap 1)							
1 / 1 02.A03.011.0 03	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... egolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG1 CIMITERO BASTIA Muro laterale retrostante le cappelle in aderenza al parcheggio pubblico CIMITERO BASTIA Muro laterale scala accesso piano primo mq. 60	1,00	45,00		4,500	202,50 60,00		
	SOMMANO m²					262,50	11,32	2'971,50
2 / 2 01.E01.006.0 03	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG1 Porzioni di intonaco oggetto di demolizioni					262,50		
	SOMMANO m²					262,50	23,76	6'237,00
3 / 3 01.F04.005.0 03	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG1 CIMITERO BASTIA Muro laterale retrostante le cappelle in aderenza al parcheggio pubblico CIMITERO BASTIA Muro laterale scale accesso piano primo	1,00	45,00		4,500	202,50 60,00		
	SOMMANO m²					262,50	7,95	2'086,88
4 / 4 RU.M10.001 .002	Operaio edile Specializzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG1 CIMITERO BASTIA - Smontaggio, scartavetratura, tinteggiatura e rimontaggio del cancello cimiteriale in ferro lato ingresso via Val d'Elsa					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	38,33	306,64
5 / 5 RU.M10.001 .004	Operaio edile Comune Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCap 1 - overflow SpCat 1 - OG1 CIMITERO DI BASTIA Opere varie in economia					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	31,94	2'044,16
6 / 6	Allestimento di cantiere con delimitazione area di lavoro, cartello di cantiere, compreso utilizzo idonei D.P.I. ed ogni accorgimento necessario ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.							
	A RIPIORTARE							13'646,18

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001	overflow Riepilogo SUPER CAPITOLI Totale SUPER CAPITOLI euro 15'000,00	15'000,00
		A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo Strutturale CAPITOLI			
M	VOCI A MISURA euro	15'000,00	100,000
M:001	overflow euro	15'000,00	100,000
M:001.001	overflow euro	15'000,00	100,000
TOTALE euro		15'000,00	100,000

A R I P O R T A R E

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

[illegible]

