



## COMUNE DI EMPOLI

Servizio Opere Pubbliche ed Infrastrutture

**Oggetto: Adeguamento impianto di irrigazione al campo di calcio di S. Maria – 1° Stralcio non funzionale –**

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### **Art. 01 – Adeguamento impianto irrigazione – Categoria OG6 Classe I:**

Adeguamento dell'impianto d'irrigazione esistente al vigente regolamento LND, mediante le seguenti lavorazioni:

- F.p.o. di pozzetti in plastica delle dimensioni di cm. 50x30 con sovrastante chiusino in plastica, idonei per il successivo alloggio delle saracinesche, compreso lo scavo (n° 8);
- F.p.o. di n° 8 irrigatori fuori terra a battente del tipo "a cannoncino" da fissare ai montanti esistenti della recinzione; gittata da ml. 40,00;
- F.p.o. di n° 8 saracinesche e raccorderia varia per dare l'impianto perfettamente funzionante, con apertura manuale;
- Ripristino finale dello stato dei luoghi;
- Lavorazione comprensiva di ogni onere necessario per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte:

A corpo € 7.500,00

#### **Art. 02 – Oneri di Sicurezza:**

Realizzazione di impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri relativi a delimitazioni del cantiere su tutti i lati la cartellonistica necessaria, le luci di segnalazione, quadri elettrici di cantiere in conformità con le norme sugli impianti necessari ad alimentare le attrezzature di cantiere, aree di stoccaggio materiali, ed ogni altro onere necessario, smontaggio finale di tutto il cantiere e pulizia dei luoghi. Corretto utilizzo D.P.I. del personale impiegato. Il tutto secondo quanto necessario ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

A Corpo € 300,00

<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA EURO</b>	<b>7.500,00</b>
<b>ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>EURO 300,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>EURO 7.800,00</b>

Il Progettista:  
(Geom. Corrado Taddei)

Il Responsabile del Procedimento:  
(Geom. Ugo Reali)

U.O.C. Opere Pubbliche:  
(Ing. Roberta Scardigli)

Empoli 08 Luglio 2019